

关于广汕路(上涂屋南街)路口交通拥堵点整治工程绿化迁移占用的函

广州市天河区住房和城乡建设和园林局：

兹盛力（广东）建设工程有限公司建设的广汕路(上涂屋南街)路口交通拥堵点整治工程项目，该项目位于广州市天河区广汕路与柯木塱南路交叉口路段。且该工程目前正处于预施工阶段。

由于现该点位在通行高峰时段，车流量大，柯木塱南路往上涂屋南街没有直行车道通往，导致市民投诉情况多，所以对该交叉口进行交通设施改造施工。改造内容主要为：

柯木塱南路与广汕路交叉口市政道路、人行道改造和分隔带拆除（拆除绿化白蝴蝶面积约 491.27 平方，新建人行道 334.36 平方米，沥青路面 77.83 平方米），增加广汕路西往东方向及柯木塱南路南往北方向的上涂屋南街方向指示，根据交通走向，调整交通信号控制和增加管线连接大井（2 号井）6 座、管线连接小井（4 号井）6 座，新建（5XDN100mm）镀锌钢管 88.5 米；（其中 A1-A2 长度为 12.5 米，A2-A3 长度为 12.5 米，A7-A8 长度为 7 米，A13-A4 长度为 12 米，A6-A16 长度为 29 米，A14-A16 长度为 6.5 米，A14-A15 长度为 9 米）、（2x ϕ 90mm）HDPE 管 67 米；（其中 A4-A5 长度为 22 米，A8-A9 长度为 7 米，A10-A11 长度为 23 米，A12-A12 长度为 15 米）、管内穿线（vv3x10²）电缆 50 米、（RVV4x1.5²）电缆 928 米、（RVV5x1.5²）电缆 500 米、（BVV1x6²）导线 229 米，信号灯具和 L 杆等交通设施。

目前，该工程已取得施工许可证。为保障改造的顺利进行，现场



需占用导向岛部分绿化，类型主要为绿地植被，处理方式为清理。现特向贵局申请广汕路(上涂屋南街)路口交通拥堵点整治工程绿化清理占用，请给予支持，望批准。

专此函达。

盛力（广东）建设工程有限公司

2022年11月24日

