

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	误时投放点3号【珠江嘉苑小区】		
1.2	误时投放点4号【珠江嘉苑小区】		
1.3	误时投放点5号【珠江嘉苑小区】		
1.4	误时投放点6号【珠江嘉苑小区】		
1.5	误时投放点1号【东晋丽苑】		
1.6	误时投放点2号【东晋丽苑】		
1.7	误时投放点2号【东荣翰林苑】		
1.8	误时投放点2号【植物所员工宿舍】		
1.9	误时投放点1号【植物所员工宿舍】		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		误时投放点3号 【珠江嘉苑小区】						
1	粤R1-1-1	拆除原投放亭	1. 材质:钢结构 2. 规格:5000mm*2300mm 3. 拆除、清理、运输 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	11.5			
2	041001007001	拆除原雨水井	1. 规格:600mm*400mm 2. 拆除、清理、运输 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.6			
3	041001007002	拆除原排水沟	1. 规格:400mm*200mm 2. 拆除、清理、运输 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.384			
4	041001005006	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:混凝土 2. 尺寸:100mm宽×150mm高 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m	7.8			
5	041001001006	拆除混凝土地面	1. 材质:水泥混凝土地面 2. 厚度:按图纸尺寸 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	13.63			
6	050101006001	拆除原有绿化地面	1. 材质:绿化地面 2. 厚度:按图纸尺寸 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	6.57			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:按20km考虑 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	14.57			
8	040203007002	地面硬化	1. 材质:C25水泥混凝土 2. 厚度:150mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	14.226			
9	010101003001	土方开挖	1. 工程部位:基础 2. 挖土深度:55cm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	5.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	010103001001	回填方	1. 土方类别：综合取定 2. 工作内容：原土回填、场内取土、内倒、回填、分层平整夯实、修理边底 3. 其它：结构基础需回填位置 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.79			
11	010103002019	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：20km 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	5.01			
12	010501001001	C15混凝土垫层	1. 部位：基础垫层 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	1.2			
13	010501003001	柱基础	1. 混凝土种类：柱基础 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.65			
14	010502001001	立柱	1. 混凝土种类：立柱 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	1.04			
15	010503001001	地梁	1. 混凝土种类：地梁 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	3.16			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 名称：基础配筋 2. 钢筋种类、规格：III级、螺纹钢Φ25以内 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.33			
17	010515001002	箍筋	1. 名称：基础箍筋 2. 钢筋种类、规格：I级、圆钢Φ10以内 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	010515001019	箍筋	1. 名称:基础箍筋 2. 钢筋种类、规格: I 级、圆钢Φ10以外 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.07			
19	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度:200mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	6.34			
20	011201001001	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	33.46			
21	011204003001	内墙面贴砖	1. 墙体类型:内墙面贴砖 2. 安装方式:镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600釉面砖 4. 结合层:5mm水泥砂浆1:2 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	33.46			
22	011201001002	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	36.81			
23	011204003002	外墙面贴砖	1. 墙体类型:外墙面贴砖 2. 安装方式:镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600釉面砖 4. 结合层:5mm水泥砂浆1:2 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	36.81			
24	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:150mm 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	2.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	011102001010	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚抹灰水泥砂浆1:2结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰火烧面花岗岩面砖600mm×300mm×30mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	13.03			
26	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚抹灰水泥砂浆1:2结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:釉面砖300mm×600mm×10mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	1.6			
27	010401012001	洗桶池砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度:100mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	0.03			
28	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:水泥砂浆 2. 砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 3. 乳胶漆一底两面 4. 防水腻子膏两遍 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	14.23			
29	010505002001	屋面板	1. C30混凝土楼板 2. 钢筋: φ14@200 3. 厚底: 100mm 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	2.02			
30	011406001001	屋面刷漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 防护材料种类:外墙防水腻子膏2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:室外乳胶漆一底两面 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	20.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 5 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	011302001002	门头	1. 9mm阻燃板打底 2. 4mm30丝白色铝塑板 3. 钢材品种、规格：镀锌方钢Q235B 50mm×30mm×3mm 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	6.21			
32	011602001001	地面开挖排水沟	1. 名称：地面开挖排水沟及污水井 2. 做法：机械打混凝土地面。 3. 切缝：旧路面机械切缝 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	0.88			
33	010401014001	排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 沟截面尺寸：250mm×300mm 3. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土 4. 砂浆强度等级：灰砂砖240*115*53mm，砌筑用水泥砂浆M7.5 5. 抹灰强度等级：20mm厚水泥砂浆1：2 6. 防水膜品种、厚度：聚合物水泥(JS)防水涂料平面、立面2mm 7. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m	6			
34	040402016001	排水沟盖板	1. 材质：铸铁盖板 2. 规格尺寸：250×1000×30mm	m	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 6 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	010401011001	污水井	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 240×115×53mm 2. 垫层材料种类、厚度：混凝土C15，厚度100mm 3. 砂浆强度等级：砌筑砂浆 M7.5 4. 井截面：960mm×860mm 5. 井深度：0.3m 6. 抹灰材料种类：水泥砂浆 1:2 7. 防水材料厚度：聚合物水泥(JS)防水涂料平面立面 2mm厚 8. 井盖类型：700mm×600mm球墨铸铁 污水井盖	座	1			
36	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：600mm×1200mm 2. 门窗种类、类型：铝合金百叶窗 3. 框、扇材质：型材厚度1.4mm 4. 其他：含五金配件 5. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	1.44			
37	010802001003	不锈钢双开门	1. 类型：不锈钢双开门 2. 门尺寸：1500mm*2100mm 3. 五金材料：含门、五金配件、门锁、拉手等 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	3.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 7 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	050307017001	定制不锈钢投放口	1. 材质:不锈钢板压制、脚踏式投放 2. 规格:共五套、投放口600mm*600mm、脚踏板100mm*50mm 3. 配件:304#不锈钢烤漆宣传板、304#不锈钢投放口面板、304#不锈钢面板、304#不锈钢定位架、304#不锈钢踏板、镀锌钢配重配件 4. 工作内容:定制、运输、人工安装 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	5			
39	01B001	定制不锈钢有害垃圾箱	1. 类型:有害垃圾箱 2. 材质:不锈钢 3. 不锈钢:250×300×150mm挂墙式不锈钢成品有害垃圾箱体、绘制有害垃圾投放标语 4. 工作内容:定制、运输、其他材料费、人工焊接安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
40	03B001	定制不锈钢洗手盆柜	1. 材质:304不锈钢 2. 尺寸:1300×600×450mm 3. 附件:304不锈钢管焊接支架30mm×30mm×1.2mm、两侧1.0mm厚304不锈钢板、背面1.2mm厚304不锈钢板、600mm×450mm×1.2mm304不锈钢台面 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
41	010606013001	不锈钢挡板定位架	1. 1.2厚304#不锈钢挡板 2. 304#不锈钢管，30*30*1.2焊接支架 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 8 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	01B002	误时投放点门头	1. 类型:挂墙式灯箱 2. 广告规格:3350mm×350mm*50mm 3. 面层材料种类:PVC 4. 印刷内容:误时投放点内容 5. 其他:包含材料、定制、运输、人工安装等 6. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
43	01B003	不锈钢玻璃广告栏	1. 类型:不锈钢广告栏 2. 尺寸:1800mm×1000mm 3. 其他:包含材料、定制、运输、人工安装等 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
44	011508001001	亚克力字	1. 字体规格:150mm*150mm 2. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	个	9			
45	011502007001	装饰线条	1. PVC绿色装饰线条 2. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m	5.4			
46	01B004	“一点一码”二维码牌	1. 类型:二维码信息牌 2. 广告规格:100mm×150mm 3. 基层材料种类:5mm亚克力UV 4. 工作内容:包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
47	01B005	羊城二维码牌	1. 类型:二维码信息牌 2. 广告规格:100mm×150mm 3. 基层材料种类:5mm亚克力UV 4. 工作内容:包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 9 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	01B006	投放指引	1. 类型:小区投放点分布图 2. 广告规格:800mm×650mm 3. 基层材料种类:PVC板 4. 工作内容:包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
		误时投放点3号 【珠江嘉苑小区】 合计						
		误时投放点4号 【珠江嘉苑小区】						
49	粤R1-1-1	拆除原投放亭	1. 材质:钢结构 2. 规格:4400mm**640mm*2300mm 3. 拆除、清理、运输 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	10.12			
50	041001007004	拆除原排水沟	1. 规格:400mm*200mm 2. 拆除、清理、运输 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.352			
51	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:混凝土 2. 尺寸:100mm宽×150mm高 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m	8.1			
52	041001001001	拆除混凝土地面	1. 材质:水泥混凝土地面 2. 厚度:按图纸尺寸 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	12.01			
53	050101006002	拆除原有绿化地面	1. 材质:绿化地面 2. 厚度:400mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	0.42			
54	010103002003	废料弃置	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:按20km考虑 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	11.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 10 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	040203007019	地面硬化	1. 材质：C25水泥混凝土 2. 厚度：150mm 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	7.5			
56	010101003010	土方开挖	1. 工程部位：基础 2. 挖土深度：55cm 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	3.96			
57	010103001002	回填方	1. 土方类别：综合取定 2. 工作内容：原土回填、场内取土、内倒、回填、分层平整夯实、修理边底 3. 其它：结构基础需回填位置 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	0.29			
58	010103002020	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：20km 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	3.67			
59	010501001003	C15混凝土垫层	1. 部位：基础垫层 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	0.86			
60	010501003002	柱基础	1. 混凝土种类：柱基础 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	0.65			
61	010502001002	立柱	1. 混凝土种类：立柱 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	0.92			
62	010503001018	地梁	1. 混凝土种类：地梁 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	2.16			
63	010515001003	现浇构件钢筋	1. 名称：基础配筋 2. 钢筋种类、规格：Ⅲ级、螺纹钢Φ25以内 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 11 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
64	010515001004	箍筋	1. 名称:基础箍筋 2. 钢筋种类、规格: I 级、圆钢Φ10以内 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.04			
65	010515001020	箍筋	1. 名称:基础箍筋 2. 钢筋种类、规格: I 级、圆钢Φ10以外 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.06			
66	010401003010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度:200mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	3.11			
67	011201001003	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	15.54			
68	011204003003	内墙面贴砖	1. 墙体类型:内墙面贴砖 2. 安装方式:镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600釉面砖 4. 结合层:5mm水泥砂浆1:2 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	15.54			
69	011201001019	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	18.91			
70	011204003020	外墙面贴砖	1. 墙体类型:外墙面贴砖 2. 安装方式:镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600釉面砖 4. 结合层:5mm水泥砂浆1:2 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	18.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 12 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
71	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度: 150mm 4. 其他:按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	m3	1.31			
72	011102001019	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:2 0mm厚抹灰水泥砂浆1:2结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色 :芝麻灰火烧面花岗岩面砖600 mm×300mm×30mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	m2	8.72			
73	011301001015	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:水泥 砂浆 2. 砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 3. 乳胶漆一底两面 4. 防水腻子膏两遍 5. 其他:按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	m2	7.5			
74	010505002002	屋面板	1. C30混凝土楼板 2. 钢筋: φ14@200 3. 厚度: 100mm 4. 其他:按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	m3	0.96			
75	011406001002	屋面刷漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 防护材料种类:外墙防水腻 子膏2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:室外 乳胶漆一底两面 4. 其他:按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	m2	9.6			
76	011302001005	门头	1. 12厘硅钙板铺顶、9厘夹板 封底 2. 4mm30丝铝塑板 3. 钢材品种、规格:镀锌钢梁5 0mm×30mm×5mm	m2	4.425			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 13 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
77	011602001002	地面开挖排水沟	1. 名称：地面开挖排水沟及污水井 2. 做法：机械打混凝土地面。 3. 切缝：旧路面机械切缝 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	0.54			
78	010401014002	排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 沟截面尺寸：250mm×300mm 3. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 5. 抹灰强度等级：20mm厚水泥砂浆1：2 6. 防水膜品种、厚度：聚合物水泥(JS)防水涂料平面立面 1.5mm 7. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m	3.7			
79	040402016002	排水沟盖板	1. 材质：铸铁盖板 2. 规格尺寸：250×1000×30mm 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m	3.7			
80	010401011002	污水井	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 240×115×53mm 2. 垫层材料种类、厚度：混凝土C15，厚度100mm 3. 砂浆强度等级：砌筑砂浆 M7.5 4. 井截面：960mm×860mm 5. 井深度：0.3m 6. 抹灰材料种类：水泥砂浆 1：2 7. 防水材料厚度：聚合物水泥(JS)防水涂料平面立面 2mm厚 8. 井盖类型：700mm×600mm球墨铸铁 污水井盖 9. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 14 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
81	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:600mm×1200mm 2. 门窗种类、类型:铝合金百叶窗 3. 框、扇材质:型材厚度1.4mm 4. 其他:含五金配件 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	1.44			
82	010802002002	卷闸门	1. 类型:卷闸门 2. 门尺寸:1500mm*2100mm 3. 五金材料:含门、五金配件、门锁、拉手等 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	3.15			
83	050307017010	定制不锈钢投放口	1. 材质:不锈钢板压制、脚踏式投放 2. 规格:共四套、投放口600mm*600mm、脚踏板100mm*50mm 3. 配件:304#不锈钢宣传板、304#不锈钢投放口面板、304#不锈钢面板、304#不锈钢定位架、304#不锈钢踏板、镀锌钢配重配件 4. 工作内容:定制、运输、人工安装 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	4			
84	01B001	定制不锈钢有害垃圾箱	1. 类型:有害垃圾箱 2. 材质:不锈钢 3. 不锈钢:250×300×150mm挂墙式不锈钢成品有害垃圾箱体、绘制有害垃圾投放标语 4. 工作内容:定制、运输、其他材料费、人工焊接安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 15 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
85	03B001	定制不锈钢洗手盆柜	1. 材质:304不锈钢 2. 尺寸:1300×600×450mm 3. 附件:304不锈钢管焊接支架30mm×30mm×1.2mm、两侧1.0mm厚304不锈钢板、背面1.2mm厚304不锈钢板、600mm×450mm×1.2mm304不锈钢台面 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
86	010606013002	不锈钢挡板定位架	1. 1.2厚304#不锈钢挡板 2. 304#不锈钢管，30*30*1.2焊接支架 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.03			
87	01B002	误时投放点门头	1. 类型:挂墙式灯箱 2. 广告规格:2700mm×350mm*50mm 3. 面层材料种类:PVC 4. 印刷内容:误时投放点内容 5. 其他:包含材料、定制、运输、人工安装等 6. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
88	01B003	不锈钢玻璃广告栏	1. 类型:不锈钢广告栏 2. 尺寸:1300mm×600mm 3. 其他:包含材料、定制、运输、人工安装等 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
89	011508001002	亚克力字	1. 字体规格:150mm*150mm 2. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	个	9			
90	011502007002	装饰线条	1. PVC绿色装饰线条 2. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m	3.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 16 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
91	01B004	“一点一码”二维码牌	1. 类型：二维码信息牌 2. 广告规格：100mm×150mm 3. 基层材料种类：5mm亚克力UV 4. 工作内容：包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
92	01B005	羊城二维码牌	1. 类型：二维码信息牌 2. 广告规格：100mm×150mm 3. 基层材料种类：5mm亚克力UV 4. 工作内容：包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
93	01B006	投放指引	1. 类型：小区投放点分布图 2. 广告规格：800mm×650mm 3. 基层材料种类：PVC板 4. 工作内容：包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
		误时投放点4号 【珠江嘉苑小区】 合计						
		误时投放点5号 【珠江嘉苑小区】						
94	粤R1-1-1	拆除原投放亭	1. 材质：钢结构 2. 规格：4000mm**650mm*2300mm 3. 拆除、清理、运输 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	9.2			
95	041001007006	拆除原排水沟	1. 规格：400mm*200mm 2. 拆除、清理、运输 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 17 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
96	041001005007	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:混凝土 2. 尺寸:100mm宽×150mm高 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m	7.1			
97	041001001007	拆除混凝土地面	1. 材质:水泥混凝土地面 2. 厚度:按图纸尺寸 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	15.63			
98	050101006003	拆除原有绿化地面	1. 材质:绿化地面 2. 厚度:按图纸尺寸 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	9.92			
99	010103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:按20km考虑 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	14.36			
100	040203007020	地面硬化	1. 材质:C25水泥混凝土 2. 厚度:150mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	19.87			
101	010101003011	土方开挖	1. 工程部位:基础 2. 挖土深度:55cm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	6.67			
102	010103001003	回填方	1. 土方类别:综合取定 2. 工作内容:原土回填、场内取土、内倒、回填、分层平整夯实、修理边底 3. 其它:结构基础需回填位置 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	1.03			
103	010103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	5.64			
104	010501001005	C15混凝土垫层	1. 部位:基础垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	1.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 18 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
105	010501003003	柱基础	1. 混凝土种类:柱基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.65			
106	010502001003	立柱	1. 混凝土种类:立柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	1.04			
107	010503001019	地梁	1. 混凝土种类:地梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	3.64			
108	010515001021	现浇构件钢筋	1. 名称:基础配筋 2. 钢筋种类、规格:Ⅲ级、螺纹钢Φ25以内 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.4			
109	010515001022	箍筋	1. 名称:基础箍筋 2. 钢筋种类、规格:Ⅰ级、圆钢Φ10以内 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.08			
110	010515001023	箍筋	1. 名称:基础箍筋 2. 钢筋种类、规格:Ⅰ级、圆钢Φ10以外 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.07			
111	010401003011	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度:200mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	7.58			
112	011201001005	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	37.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 19 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
113	011204003005	内墙面贴砖	1. 墙体类型:内墙面贴砖 2. 安装方式:镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600釉面砖 4. 结合层:5mm水泥砂浆1:2 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	37.9			
114	011201001020	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	43.65			
115	011204003021	外墙面贴砖	1. 墙体类型:外墙面贴砖 2. 安装方式:镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600釉面砖 4. 结合层:5mm水泥砂浆1:2 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	43.65			
116	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:150mm 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	2.67			
117	011102001020	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚抹灰水泥砂浆1:2结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰火烧面花岗岩面砖600mm×300mm×30mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	16.77			
118	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚抹灰水泥砂浆1:2结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:釉面砖300mm×600mm×10mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	1.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 20 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
119	010401012004	洗桶池砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度：100mm 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.03			
120	011301001016	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类：水泥砂浆 2. 砂浆配合比：水泥砂浆1:2.5 3. 乳胶漆一底两面 4. 防水腻子膏两遍 5. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	19.87			
121	010505002003	屋面板	1. C30混凝土楼板 2. 钢筋：Φ14@200 3. 厚底：100mm 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	2.52			
122	011406001003	屋面刷漆	1. 刮腻子遍数：2遍 2. 防护材料种类：外墙防水腻子膏2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：室外乳胶漆一底两面 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	25.2			
123	011302001006	门头	1. 9mm阻燃板打底 2. 4mm30丝白色铝塑板 3. 钢材品种、规格：镀锌方钢Q235B 50mm×30mm×3mm 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	7.16			
124	011602001003	地面开挖排水沟	1. 名称：地面开挖排水沟及污水井 2. 做法：机械打混凝土地面。 3. 切缝：旧路面机械切缝 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 21 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
125	010401014003	排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 沟截面尺寸：250mm×300mm 3. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土 4. 砂浆强度等级：灰砂砖240*115*53mm，砌筑用水泥砂浆M7.5 5. 抹灰强度等级：20mm厚水泥砂浆1：2 6. 防水膜品种、厚度：聚合物水泥(JS)防水涂料平面、立面2mm 7. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m	6			
126	040402016003	排水沟盖板	1. 材质：铸铁盖板 2. 规格尺寸：250×1000×30mm	m	6			
127	010401011003	污水井	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 240×115×53mm 2. 垫层材料种类、厚度：混凝土C15，厚度100mm 3. 砂浆强度等级：砌筑砂浆 M7.5 4. 井截面：960mm×860mm 5. 井深度：0.3m 6. 抹灰材料种类：水泥砂浆 1：2 7. 防水材料厚度：聚合物水泥(JS)防水涂料平面立面 2mm厚 8. 井盖类型：700mm×600mm球墨铸铁 污水井盖	座	1			
128	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：600mm×1200mm 2. 门窗种类、类型：铝合金百叶窗 3. 框、扇材质：型材厚度1.4mm 4. 其他：含五金配件 5. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	1.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 22 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
129	010802001004	不锈钢双开门	1. 类型:不锈钢双开门 2. 门尺寸:1500mm*2100mm 3. 五金材料:含门、五金配件、门锁、拉手等 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	3.15			
130	050307017011	定制不锈钢投放口	1. 材质:不锈钢板压制、脚踏式投放 2. 规格:共五套、投放口600mm*600mm、脚踏板100mm*50mm 3. 配件:304#不锈钢烤漆宣传板、304#不锈钢投放口面板、304#不锈钢面板、304#不锈钢定位架、304#不锈钢踏板、镀锌钢配重配件 4. 工作内容:定制、运输、人工安装 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	5			
131	01B001	定制不锈钢有害垃圾箱	1. 类型:有害垃圾箱 2. 材质:不锈钢 3. 不锈钢:250×300×150mm挂墙式不锈钢成品有害垃圾箱体、绘制有害垃圾投放标语 4. 工作内容:定制、运输、其他材料费、人工焊接安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
132	03B001	定制不锈钢洗手盆柜	1. 材质:304不锈钢 2. 尺寸:1300×600×450mm 3. 附件:304不锈钢管焊接支架30mm×30mm×1.2mm、两侧1.0mm厚304不锈钢板、背面1.2mm厚304不锈钢板、600mm×450mm×1.2mm304不锈钢台面 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 23 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
133	010606013003	不锈钢挡板定位架	1. 1.2厚304#不锈钢挡板 2. 304#不锈钢管，30*30*1.2 焊接支架 3. 其他：按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	t	0.04			
134	01B002	误时投放点门头	1. 类型：挂墙式灯箱 2. 广告规格：3350mm×350mm* 50mm 3. 面层材料种类：PVC 4. 印刷内容：误时投放点内容 5. 其他：包含材料、定制、运 输、人工安装等 6. 其他：按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	套	1			
135	01B003	不锈钢玻璃广告栏	1. 类型：不锈钢广告栏 2. 尺寸：1800mm×1000mm 3. 其他：包含材料、定制、运 输、人工安装等 4. 其他：按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	套	1			
136	011508001003	亚克力字	1. 字体规格：150mm*150mm 2. 其他：按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	个	9			
137	011502007003	装饰线条	1. PVC绿色装饰线条 2. 其他：按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	m	6.3			
138	01B004	“一点一码”二 维码牌	1. 类型：二维码信息牌 2. 广告规格：100mm×150mm 3. 基层材料种类：5mm亚克力UV 4. 工作内容：包含材料、定制 、运输、人工安装等 5. 其他：按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	套	1			
139	01B005	羊城二维码牌	1. 类型：二维码信息牌 2. 广告规格：100mm×150mm 3. 基层材料种类：5mm亚克力UV 4. 工作内容：包含材料、定制 、运输、人工安装等 5. 其他：按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 24 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
140	01B006	投放指引	1. 类型:小区投放点分布图 2. 广告规格:800mm×650mm 3. 基层材料种类:PVC板 4. 工作内容:包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
		误时投放点5号 【珠江嘉苑小区】 合计						
		误时投放点6号 【珠江嘉苑小区】						
141	粤R1-1-1	拆除原投放亭	1. 材质:钢结构 2. 规格:4100mm*640mm*2300mm 3. 拆除、清理、运输 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	9.43			
142	041001007008	拆除原排水沟	1. 规格:400mm*200mm 2. 拆除、清理、运输 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.32			
143	041001005008	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:混凝土 2. 尺寸:100mm宽×150mm高 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m	7.3			
144	041001001008	拆除混凝土地面	1. 材质:水泥混凝土地面 2. 厚度:按图纸尺寸 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	10.6			
145	050101006004	拆除原有绿化地面	1. 材质:绿化地面 2. 厚度:按图纸尺寸 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	3.65			
146	010103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:按20km考虑 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	11.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 25 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
147	040203007021	地面硬化	1. 材质: C25水泥混凝土 2. 厚度: 150mm 3. 其他: 按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	10.65			
148	010101003012	土方开挖	1. 工程部位: 基础 2. 挖土深度: 55cm 3. 其他: 按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	4.84			
149	010103001004	回填方	1. 土方类别: 综合取定 2. 工作内容: 原土回填、场内取土、内倒、回填、分层平整夯实、修理边底 3. 其它: 结构基础需回填位置 4. 其他: 按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	0.53			
150	010103002024	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 20km 3. 其他: 按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	4.31			
151	010501001007	C15混凝土垫层	1. 部位: 基础垫层 2. 混凝土强度等级: C15 3. 其他: 按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	1.02			
152	010501003004	柱基础	1. 混凝土种类: 柱基础 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他: 按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	0.65			
153	010502001004	立柱	1. 混凝土种类: 立柱 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他: 按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	1.04			
154	010503001020	地梁	1. 混凝土种类: 地梁 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	2.64			
155	010515001024	现浇构件钢筋	1. 名称: 基础配筋 2. 钢筋种类、规格: III级、螺纹钢Φ25以内 3. 其他: 按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 26 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
156	010515001025	箍筋	1. 名称:基础箍筋 2. 钢筋种类、规格: I 级、圆钢Φ10以内 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.05			
157	010515001026	箍筋	1. 名称:基础箍筋 2. 钢筋种类、规格: I 级、圆钢Φ10以外 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.07			
158	010401003012	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度:200mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	4.6			
159	011201001007	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	23			
160	011204003007	内墙面贴砖	1. 墙体类型:内墙面贴砖 2. 安装方式:镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600釉面砖 4. 结合层:5mm水泥砂浆1:2 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	23			
161	011201001021	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	29			
162	011204003022	外墙面贴砖	1. 墙体类型:外墙面贴砖 2. 安装方式:镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600釉面砖 4. 结合层:5mm水泥砂浆1:2 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 27 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
163	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度: 150mm 4. 其他:按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	m3	1.34			
164	011102001021	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:2 0mm厚抹灰水泥砂浆1:2结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色 :芝麻灰火烧面花岗岩面砖600 mm×300mm×30mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	m2	7.95			
165	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:2 0mm厚抹灰水泥砂浆1:2结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色 :釉面砖300mm×600mm×10mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	m2	1			
166	010401012005	洗桶池砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度:100mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	m3	0.03			
167	011301001017	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:水泥 砂浆 2. 砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 3. 乳胶漆一底两面 4. 防水腻子膏两遍 5. 其他:按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	m2	10.65			
168	010505002004	屋面板	1. C30混凝土楼板 2. 钢筋: Φ14@200 3. 厚底: 100mm 4. 其他:按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	m3	1.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 28 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
169	011406001004	屋面刷漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 防护材料种类:外墙防水腻子膏2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:室外乳胶漆一底两面 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	13.3			
170	011302001007	门头	1. 9mm阻燃板打底 2. 4mm30丝白色铝塑板 3. 钢材品种、规格:镀锌方钢Q235B 50mm×30mm×3mm 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	5.48			
171	011602001004	地面开挖排水沟	1. 名称: 地面开挖排水沟及污水井 2. 做法: 机械打混凝土地面. 3. 切缝: 旧路面机械切缝 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	0.53			
172	010401014004	排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 沟截面尺寸:250mm×300mm 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土 4. 砂浆强度等级:灰砂砖240*115*53mm, 砌筑用水泥砂浆M7.5 5. 抹灰强度等级:20mm厚水泥砂浆1:2 6. 防水膜品种、厚度:聚合物水泥(JS)防水涂料平面、立面2mm 7. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m	4.4			
173	040402016004	排水沟盖板	1. 材质:铸铁盖板 2. 规格尺寸:250×1000×30mm	m	4.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 29 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
174	010401011004	污水井	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 240×115×53mm 2. 垫层材料种类、厚度：混凝土C15, 厚度100mm 3. 砂浆强度等级：砌筑砂浆 M7.5 4. 井截面：960mm×860mm 5. 井深度：0.3m 6. 抹灰材料种类：水泥砂浆 1:2 7. 防水材料厚度：聚合物水泥(JS)防水涂料平面立面 2mm厚 8. 井盖类型：700mm×600mm球墨铸铁 污水井盖	座	1			
175	010807003004	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：600mm×1200mm 2. 门窗种类、类型：铝合金百叶窗 3. 框、扇材质：型材厚度1.4mm 4. 其他：含五金配件 5. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	1.44			
176	010802001005	不锈钢双开门	1. 类型：不锈钢双开门 2. 门尺寸：1500mm*2100mm 3. 五金材料：含门、五金配件、门锁、拉手等 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	3.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 30 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
177	050307017012	定制不锈钢投放口	1. 材质：不锈钢板压制、脚踏式投放 2. 规格：共四套、投放口600mm*600mm、脚踏板100mm*50mm 3. 配件：304#不锈钢烤漆宣传板、304#不锈钢投放口面板、304#不锈钢面板、304#不锈钢定位架、304#不锈钢踏板、镀锌钢配重配件 4. 工作内容：定制、运输、人工安装 5. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	4			
178	01B001	定制不锈钢有害垃圾箱	1. 类型：有害垃圾箱 2. 材质：不锈钢 3. 不锈钢：250×300×150mm挂墙式不锈钢成品有害垃圾箱体、绘制有害垃圾投放标语 4. 工作内容：定制、运输、其他材料费、人工焊接安装等 5. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
179	03B001	定制不锈钢洗手盆柜	1. 材质：304不锈钢 2. 尺寸：1300×600×450mm 3. 附件：304不锈钢管焊接支架30mm×30mm×1.2mm、两侧1.0mm厚304不锈钢板、背面1.2mm厚304不锈钢板、600mm×450mm×1.2mm304不锈钢台面 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
180	010606013004	不锈钢挡板定位架	1. 1.2厚304#不锈钢挡板 2. 304#不锈钢管，30*30*1.2焊接支架 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 31 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
181	01B002	误时投放点门头	1. 类型:挂墙式灯箱 2. 广告规格:3350mm×350mm*50mm 3. 面层材料种类:PVC 4. 印刷内容:误时投放点内容 5. 其他:包含材料、定制、运输、人工安装等 6. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
182	01B003	不锈钢玻璃广告栏	1. 类型:不锈钢广告栏 2. 尺寸:1800mm×1000mm 3. 其他:包含材料、定制、运输、人工安装等 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
183	011508001004	亚克力字	1. 字体规格:150mm*150mm 2. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	个	9			
184	011502007004	装饰线条	1. PVC绿色装饰线条 2. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m	4.7			
185	01B004	“一点一码”二维码牌	1. 类型:二维码信息牌 2. 广告规格:100mm×150mm 3. 基层材料种类:5mm亚克力UV 4. 工作内容:包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
186	01B005	羊城二维码牌	1. 类型:二维码信息牌 2. 广告规格:100mm×150mm 3. 基层材料种类:5mm亚克力UV 4. 工作内容:包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 32 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
187	01B006	投放指引	1. 类型:小区投放点分布图 2. 广告规格:800mm×650mm 3. 基层材料种类:PVC板 4. 工作内容:包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
		误时投放点6号 【珠江嘉苑小区】 合计						
		误时投放点1号 【东晋丽苑】						
188	粤R1-1-1	拆除原投放亭	1. 材质:钢结构 2. 规格:4000mm*650mm*2300mm 3. 拆除、清理、运输 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	9.2			
189	041001007010	拆除原排水沟	1. 规格:400mm*200mm 2. 拆除、清理、运输 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.32			
190	041001001009	拆除混凝土地面	1. 材质:水泥混凝土地面 2. 厚度:按图纸尺寸 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	20.91			
191	010103002025	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:按20km考虑 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	12.83			
192	040203007022	地面硬化	1. 材质:C25水泥混凝土 2. 厚度:150mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	14.38			
193	010101003013	土方开挖	1. 工程部位:基础 2. 挖土深度:55cm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	5.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 33 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
194	010103001005	回填方	1. 土方类别：综合取定 2. 工作内容：原土回填、场内取土、内倒、回填、分层平整夯实、修理边底 3. 其它：结构基础需回填位置 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	0.73			
195	010103002026	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：20km 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	4.84			
196	010501001009	C15混凝土垫层	1. 部位：基础垫层 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	1.16			
197	010501003005	柱基础	1. 混凝土种类：柱基础 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	0.65			
198	010502001005	立柱	1. 混凝土种类：立柱 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	1.04			
199	010503001021	地梁	1. 混凝土种类：地梁 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	3.03			
200	010515001027	现浇构件钢筋	1. 名称：基础配筋 2. 钢筋种类、规格：III级、螺纹钢Φ25以内 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.32			
201	010515001028	箍筋	1. 名称：基础箍筋 2. 钢筋种类、规格：I级、圆钢Φ10以内 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 34 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
202	010515001029	箍筋	1. 名称:基础箍筋 2. 钢筋种类、规格: I 级、圆钢Φ10以外 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.07			
203	010401003013	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度:200mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	4.92			
204	011201001009	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	29.96			
205	011204003009	内墙面贴砖	1. 墙体类型:内墙面贴砖 2. 安装方式:镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600釉面砖 4. 结合层:5mm水泥砂浆1:2 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	29.96			
206	011201001022	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	36.1			
207	011204003023	外墙面贴砖	1. 墙体类型:外墙面贴砖 2. 安装方式:镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600釉面砖 4. 结合层:5mm水泥砂浆1:2 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	36.1			
208	010501001010	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:150mm 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	2.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 35 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
209	011102001022	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚抹灰水泥砂浆1:2结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰火烧面花岗岩面砖600mm×300mm×30mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	14.61			
210	011102003004	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚抹灰水泥砂浆1:2结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:釉面砖300mm×600mm×10mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	1.6			
211	010401012006	洗桶池砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度:100mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	0.03			
212	011301001018	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:水泥砂浆 2. 砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 3. 乳胶漆一底两面 4. 防水腻子膏两遍 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	14.38			
213	010505002005	屋面板	1. C30混凝土楼板 2. 钢筋: φ14@200 3. 厚底: 100mm 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	2.19			
214	011406001005	屋面刷漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 防护材料种类:外墙防水腻子膏2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:室外乳胶漆一底两面 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	21.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 36 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
215	010602001001	钢屋架	1. 梁类型:屋面钢梁 2. 钢材品种、规格:镀锌方钢Q235B 50mm×30mm×3mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.17			
216	010901002001	树脂瓦屋面	1. 型材品种、规格:3mm树脂瓦屋面 全坡 2. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	10.82			
217	011602001005	地面开挖排水沟	1. 名称:地面开挖排水沟及污水井 2. 做法:机械打混凝土地面. 3. 切缝:旧路面机械切缝 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	0.6			
218	010401014005	排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 沟截面尺寸:250mm×300mm 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土 4. 砂浆强度等级:灰砂砖240*115*53mm, 砌筑用水泥砂浆M7.5 5. 抹灰强度等级:20mm厚水泥砂浆1:2 6. 防水膜品种、厚度:聚合物水泥(JS)防水涂料平面、立面2mm 7. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m	5			
219	040402016005	排水沟盖板	1. 材质:铸铁盖板 2. 规格尺寸:250×1000×30mm	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 37 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
220	010401011005	污水井	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 240×115×53mm 2. 垫层材料种类、厚度：混凝土C15，厚度100mm 3. 砂浆强度等级：砌筑砂浆 M7.5 4. 井截面：960mm×860mm 5. 井深度：0.3m 6. 抹灰材料种类：水泥砂浆 1:2 7. 防水材料厚度：聚合物水泥(JS)防水涂料平面立面 2mm厚 8. 井盖类型：700mm×600mm 球墨铸铁 污水井盖	座	1			
221	010807003005	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：600mm×1200mm 2. 门窗种类、类型：铝合金百叶窗 3. 框、扇材质：型材厚度1.4mm 4. 其他：含五金配件 5. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	1.44			
222	010802002003	卷闸门	1. 类型：卷闸门 2. 门尺寸：1500mm*2100mm 3. 五金材料：含门、五金配件、门锁、拉手等 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	3.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 38 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
223	050307017013	定制不锈钢投放口	1. 材质：不锈钢板压制、脚踏式投放 2. 规格：共四套、投放口600mm*600mm、脚踏板100mm*50mm 3. 配件：304#不锈钢烤漆宣传板、304#不锈钢投放口面板、304#不锈钢面板、304#不锈钢定位架、304#不锈钢踏板、镀锌钢配重配件 4. 工作内容：定制、运输、人工安装 5. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	4			
224	01B001	定制不锈钢有害垃圾箱	1. 类型：有害垃圾箱 2. 材质：不锈钢 3. 不锈钢：250×300×150mm挂墙式不锈钢成品有害垃圾箱体、绘制有害垃圾投放标语 4. 工作内容：定制、运输、其他材料费、人工焊接安装等 5. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
225	03B001	定制不锈钢洗手盆柜	1. 材质：304不锈钢 2. 尺寸：1300×600×450mm 3. 附件：304不锈钢管焊接支架30mm×30mm×1.2mm、两侧1.0mm厚304不锈钢板、背面1.2mm厚304不锈钢板、600mm×450mm×1.2mm304不锈钢台面 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
226	010606013005	不锈钢挡板定位架	1. 1.2厚304#不锈钢挡板 2. 304#不锈钢管，30*30*1.2焊接支架 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 39 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
227	01B002	误时投放点门头	1. 类型:挂墙式灯箱 2. 广告规格:2270mm×350mm*50mm 3. 面层材料种类:PVC 4. 印刷内容:误时投放点内容 5. 其他:包含材料、定制、运输、人工安装等 6. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
228	01B003	不锈钢玻璃广告栏	1. 类型:不锈钢广告栏 2. 尺寸:1800mm×800mm 3. 其他:包含材料、定制、运输、人工安装等 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
229	01B004	“一点一码”二维码牌	1. 类型:二维码信息牌 2. 广告规格:100mm×150mm 3. 基层材料种类:5mm亚克力UV 4. 工作内容:包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
230	01B005	羊城二维码牌	1. 类型:二维码信息牌 2. 广告规格:100mm×150mm 3. 基层材料种类:5mm亚克力UV 4. 工作内容:包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
231	01B006	投放指引	1. 类型:小区投放点分布图 2. 广告规格:800mm×650mm 3. 基层材料种类:PVC板 4. 工作内容:包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
		误时投放点1号【东晋丽苑】合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 40 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		误时投放点2号 【东晋丽苑】						
232	粤R1-1-1	拆除原投放亭	1. 材质:钢结构 2. 规格:4000mm*650mm*2300mm 3. 拆除、清理、运输 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	11.5			
233	041001007011	拆除原排水沟	1. 规格:400mm*200mm 2. 拆除、清理、运输 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.42			
234	041001001010	拆除混凝土地面	1. 材质:水泥混凝土地面 2. 厚度:按图纸尺寸 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	16.38			
235	010103002027	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:按20km考虑 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	13.57			
236	040203007023	地面硬化	1. 材质:C25水泥混凝土 2. 厚度:150mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	12.14			
237	010101003014	土方开挖	1. 工程部位:基础 2. 挖土深度:55cm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	5.68			
238	010103001006	回填方	1. 土方类别:综合取定 2. 工作内容:原土回填、场内取土、内倒、回填、分层平整夯实、修理边底 3. 其它:结构基础需回填位置 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.76			
239	010103002028	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	4.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 41 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
240	010501001011	C15混凝土垫层	1. 部位:基础垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	1.18			
241	010501003006	柱基础	1. 混凝土种类:柱基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.65			
242	010502001006	立柱	1. 混凝土种类:立柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	1.04			
243	010503001022	地梁	1. 混凝土种类:地梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	3.1			
244	010515001030	现浇构件钢筋	1. 名称:基础配筋 2. 钢筋种类、规格:III级、螺纹钢Φ25以内 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.32			
245	010515001031	箍筋	1. 名称:基础箍筋 2. 钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ10以内 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.06			
246	010515001032	箍筋	1. 名称:基础箍筋 2. 钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ10以外 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.07			
247	010401003014	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度:200mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	5.84			
248	011201001011	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	29.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 42 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
249	011204003011	内墙面贴砖	1. 墙体类型:内墙面贴砖 2. 安装方式:镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600釉面砖 4. 结合层:5mm水泥砂浆1:2 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	29.2			
250	011201001023	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	34.8			
251	011204003024	外墙面贴砖	1. 墙体类型:外墙面贴砖 2. 安装方式:镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600釉面砖 4. 结合层:5mm水泥砂浆1:2 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	34.8			
252	010501001012	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:150mm 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	1.55			
253	011102001023	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚抹灰水泥砂浆1:2结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰火烧面花岗岩面砖600mm×300mm×30mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	9.35			
254	011102003005	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚抹灰水泥砂浆1:2结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:釉面砖300mm×600mm×10mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	1.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 43 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
255	010401012007	洗桶池砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度：100mm 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.03			
256	011301001019	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类：水泥砂浆 2. 砂浆配合比：水泥砂浆1:2.5 3. 乳胶漆一底两面 4. 防水腻子膏两遍 5. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	12.14			
257	010505002006	屋面板	1. C30混凝土楼板 2. 钢筋：Φ14@200 3. 厚底：100mm 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	1.84			
258	011406001006	屋面刷漆	1. 刮腻子遍数：2遍 2. 防护材料种类：外墙防水腻子膏2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：室外乳胶漆一底两面 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	18.4			
259	010602001002	钢屋架	1. 梁类型：屋面钢梁 2. 钢材品种、规格：镀锌方钢Q235B 50mm×30mm×3mm 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.16			
260	010901002002	树脂瓦屋面	1. 型材品种、规格：3mm树脂瓦屋面 全坡 2. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	10.21			
261	011602001006	地面开挖排水沟	1. 名称：地面开挖排水沟及污水井 2. 做法：机械打混凝土地面。 3. 切缝：旧路面机械切缝 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 44 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
262	010401014006	排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 沟截面尺寸：250mm×300mm 3. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土 4. 砂浆强度等级：灰砂砖240*115*53mm，砌筑用水泥砂浆M7.5 5. 抹灰强度等级：20mm厚水泥砂浆1：2 6. 防水膜品种、厚度：聚合物水泥(JS)防水涂料平面、立面2mm 7. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m	5.6			
263	040402016006	排水沟盖板	1. 材质：铸铁盖板 2. 规格尺寸：250×1000×30mm	m	5.6			
264	010401011006	污水井	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 240×115×53mm 2. 垫层材料种类、厚度：混凝土C15，厚度100mm 3. 砂浆强度等级：砌筑砂浆 M7.5 4. 井截面：960mm×860mm 5. 井深度：0.3m 6. 抹灰材料种类：水泥砂浆 1：2 7. 防水材料厚度：聚合物水泥(JS)防水涂料平面立面 2mm厚 8. 井盖类型：700mm×600mm球墨铸铁 污水井盖	座	1			
265	010807003006	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：600mm×1200mm 2. 门窗种类、类型：铝合金百叶窗 3. 框、扇材质：型材厚度1.4mm 4. 其他：含五金配件 5. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	1.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 45 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
266	010802001006	不锈钢双开门	1. 类型:不锈钢双开门 2. 门尺寸:1500mm*2100mm 3. 五金材料:含门、五金配件、门锁、拉手等 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	3.15			
267	050307017014	定制不锈钢投放口	1. 材质:不锈钢板压制、脚踏式投放 2. 规格:共五套、投放口600mm*600mm、脚踏板100mm*50mm 3. 配件:304#不锈钢烤漆宣传板、304#不锈钢投放口面板、304#不锈钢面板、304#不锈钢定位架、304#不锈钢踏板、镀锌钢配重配件 4. 工作内容:定制、运输、人工安装 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	5			
268	01B001	定制不锈钢有害垃圾箱	1. 类型:有害垃圾箱 2. 材质:不锈钢 3. 不锈钢:250×300×150mm挂墙式不锈钢成品有害垃圾箱体、绘制有害垃圾投放标语 4. 工作内容:定制、运输、其他材料费、人工焊接安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
269	03B001	定制不锈钢洗手盆柜	1. 材质:304不锈钢 2. 尺寸:1300×600×450mm 3. 附件:304不锈钢管焊接支架30mm×30mm×1.2mm、两侧1.0mm厚304不锈钢板、背面1.2mm厚304不锈钢板、600mm×450mm×1.2mm304不锈钢台面 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 46 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
270	010606013006	不锈钢挡板定位架	1. 1.2厚304#不锈钢挡板 2. 304#不锈钢管，30*30*1.2 焊接支架 3. 其他：按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	t	0.03			
271	01B002	误时投放点门头	1. 类型：挂墙式灯箱 2. 广告规格：2270mm×350mm* 50mm 3. 面层材料种类：PVC 4. 印刷内容：误时投放点内容 5. 其他：包含材料、定制、运 输、人工安装等 6. 其他：按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	套	1			
272	01B004	“一点一码”二 维码牌	1. 类型：二维码信息牌 2. 广告规格：100mm×150mm 3. 基层材料种类：5mm亚克力UV 4. 工作内容：包含材料、定制 、运输、人工安装等 5. 其他：按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	套	1			
273	01B005	羊城二维码牌	1. 类型：二维码信息牌 2. 广告规格：100mm×150mm 3. 基层材料种类：5mm亚克力UV 4. 工作内容：包含材料、定制 、运输、人工安装等 5. 其他：按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	套	1			
274	01B006	投放指引	1. 类型：小区投放点分布图 2. 广告规格：800mm×650mm 3. 基层材料种类：PVC板 4. 工作内容：包含材料、定制 、运输、人工安装等 5. 其他：按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	套	1			
		误时投放点2号 【东晋丽苑】合 计						
		误时投放点2号 【东荣翰林苑】						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 47 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
275	粤R1-1-1	拆除原投放亭	1. 材质：钢结构 2. 规格：3900mm*1150mm*2400mm 3. 拆除、清理、运输 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	9.36			
276	041001007012	拆除原排水沟	1. 规格：400mm*200mm 2. 拆除、清理、运输 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.28			
277	041001001011	拆除混凝土地面	1. 材质：水泥混凝土地面 2. 厚度：按图纸尺寸 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	54.18			
278	011610002001	拆除铝合金推拉窗	1. 材质：铝合金推拉窗 2. 尺寸：1000*1000mm 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	1			
279	011610002002	拆除不锈钢门	1. 材质：双开不锈钢门 2. 尺寸：2000*1200mm 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	2.4			
280	011606002001	拆除夹芯板墙面	1. 材质：夹芯板墙面 2. 高度：2.6m 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	49.28			
281	010103002029	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除废料外运 2. 运距：按20km考虑 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	32.11			
282	040203007024	地面硬化	1. 材质：C25水泥混凝土 2. 厚度：150mm 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	45.44			
283	010101003015	土方开挖	1. 工程部位：基础 2. 挖土深度：55cm 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	11.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 48 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
284	010103001007	回填方	1. 土方类别：综合取定 2. 工作内容：原土回填、场内取土、内倒、回填、分层平整夯实、修理边底 3. 其它：结构基础需回填位置 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	1.82			
285	010103002030	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：20km 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	9.94			
286	010501001013	C15混凝土垫层	1. 部位：基础垫层 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	2.39			
287	010501003007	柱基础	1. 混凝土种类：柱基础 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	1.13			
288	010502001007	立柱	1. 混凝土种类：立柱 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	1.83			
289	010503001023	地梁	1. 混凝土种类：地梁 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	6.41			
290	010515001033	现浇构件钢筋	1. 名称：基础配筋 2. 钢筋种类、规格：III级、螺纹钢Φ25以内 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.64			
291	010515001034	箍筋	1. 名称：基础箍筋 2. 钢筋种类、规格：I级、圆钢Φ10以内 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 49 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
292	010515001035	箍筋	1. 名称:基础箍筋 2. 钢筋种类、规格: I 级、圆钢Φ10以外 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.12			
293	010401003015	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度:200mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	16.15			
294	011201001013	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	80.77			
295	011204003013	内墙面贴砖	1. 墙体类型:内墙面贴砖 2. 安装方式:镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600釉面砖 4. 结合层:5mm水泥砂浆1:2 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	80.77			
296	011201001024	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	92.35			
297	011204003014	外墙面贴砖	1. 墙体类型:外墙面贴砖 2. 安装方式:镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600仿古砖 4. 结合层:5mm水泥砂浆1:2 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	39.42			
298	011204003015	外墙面贴砖	1. 墙体类型:外墙面贴砖 2. 安装方式:镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600文化砖 4. 结合层:5mm水泥砂浆1:2 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	17.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 50 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
299	010501001014	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度: 150mm 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	6.46			
300	011102001024	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚抹灰水泥砂浆1:2结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰火烧面花岗岩面砖600mm×300mm×30mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	40.71			
301	011102003006	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚抹灰水泥砂浆1:2结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:釉面砖300mm×600mm×10mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	2.87			
302	010401012008	洗桶池砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度:100mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.05			
303	011301001020	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:水泥砂浆 2. 砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 3. 乳胶漆一底两面 4. 防水腻子膏两遍 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	45.44			
304	010505002007	屋面板	1. C30混凝土楼板 2. 钢筋: Φ14@200 3. 厚底: 200mm 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	12.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 51 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
305	011406001007	屋面刷漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 防护材料种类:外墙防水腻子膏2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:室外乳胶漆一底两面 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	62.23			
306	011602001007	地面开挖排水沟	1. 名称: 地面开挖排水沟及污水井 2. 做法: 机械打混凝土地面. 3. 切缝: 旧路面机械切缝 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	0.77			
307	010401014007	排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 沟截面尺寸:250mm×300mm 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土 4. 砂浆强度等级:灰砂砖240*115*53mm, 砌筑用水泥砂浆M7.5 5. 抹灰强度等级:20mm厚水泥砂浆1:2 6. 防水膜品种、厚度:聚合物水泥(JS)防水涂料平面、立面2mm 7. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m	6.4			
308	040402016007	排水沟盖板	1. 材质:铸铁盖板 2. 规格尺寸:250×1000×30mm	m	6.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 52 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
309	010401011007	污水井	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 240×115×53mm 2. 垫层材料种类、厚度：混凝土C15, 厚度100mm 3. 砂浆强度等级：砌筑砂浆 M7.5 4. 井截面：960mm×860mm 5. 井深度：0.3m 6. 抹灰材料种类：水泥砂浆 1:2 7. 防水材料厚度：聚合物水泥(JS)防水涂料平面立面 2mm厚 8. 井盖类型：700mm×600mm 球墨铸铁 污水井盖	座	1			
310	010807003007	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：600mm×1200mm 2. 门窗种类、类型：铝合金百叶窗 3. 框、扇材质：型材厚度1.4mm 4. 其他：含五金配件 5. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	1.44			
311	010802001007	不锈钢双开门	1. 类型：不锈钢双开门 2. 门尺寸：1800mm*2100mm 3. 五金材料：含门、五金配件、门锁、拉手等 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	3.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 53 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
312	050307017015	定制不锈钢投放口	1. 材质:不锈钢板压制、脚踏式投放 2. 规格:共五套、投放口600mm*600mm、脚踏板100mm*50mm 3. 配件:304#不锈钢烤漆宣传板、304#不锈钢投放口面板、304#不锈钢面板、304#不锈钢定位架、304#不锈钢踏板、镀锌钢配重配件 4. 工作内容:定制、运输、人工安装 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	5			
313	01B001	定制不锈钢有害垃圾箱	1. 类型:有害垃圾箱 2. 材质:不锈钢 3. 不锈钢:250×300×150mm挂墙式不锈钢成品有害垃圾箱体、绘制有害垃圾投放标语 4. 工作内容:定制、运输、其他材料费、人工焊接安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
314	010606013007	不锈钢挡板定位架	1. 1.2厚304#不锈钢挡板 2. 304#不锈钢管，30*30*1.2焊接支架 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.03			
315	01B002	误时投放点门头	1. 类型:挂墙式灯箱 2. 广告规格:3350mm×350mm*50mm 3. 面层材料种类:PVC 4. 印刷内容:误时投放点内容 5. 其他:包含材料、定制、运输、人工安装等 6. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 54 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
316	01B003	不锈钢玻璃广告栏	1. 类型:不锈钢广告栏 2. 尺寸:1800mm×800mm 3. 其他:包含材料、定制、运输、人工安装等 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	2			
317	01B004	“一点一码”二维码牌	1. 类型:二维码信息牌 2. 广告规格:100mm×150mm 3. 基层材料种类:5mm亚克力UV 4. 工作内容:包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
318	01B005	羊城二维码牌	1. 类型:二维码信息牌 2. 广告规格:100mm×150mm 3. 基层材料种类:5mm亚克力UV 4. 工作内容:包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
319	01B006	投放指引	1. 类型:小区投放点分布图 2. 广告规格:800mm×650mm 3. 基层材料种类:PVC板 4. 工作内容:包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
		误时投放点2号【东荣翰林苑】合计						
		误时投放点2号【植物所员工宿舍】						
320	粤R1-1-1	拆除原投放亭	1. 材质:钢结构 2. 规格:4000mm*650mm*2300mm 3. 拆除、清理、运输 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	8.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 55 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
321	041001007013	拆除原排水沟	1. 规格:400mm*200mm 2. 拆除、清理、运输 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.42			
322	041001001012	拆除混凝土地面	1. 材质:水泥混凝土地面 2. 厚度:按图纸尺寸 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	11.39			
323	041001005009	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:混凝土 2. 尺寸:100mm宽×150mm高 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m	8.4			
324	011612002001	拆除陶瓷洗手盆	1. 材质: 陶瓷 2. 330*330*850mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
325	010103002031	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:按20km考虑 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	11.62			
326	040203007025	地面硬化	1. 材质:C25水泥混凝土 2. 厚度:150mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	11.25			
327	010101003016	土方开挖	1. 工程部位:基础 2. 挖土深度:55cm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	7.02			
328	010103001008	回填方	1. 土方类别:综合取定 2. 工作内容:原土回填、场内取土、内倒、回填、分层平整夯实、修理边底 3. 其它:结构基础需回填位置 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.37			
329	010103002032	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	6.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 56 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
330	010501001015	C15混凝土垫层	1. 部位:基础垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	1.53			
331	010501003008	柱基础	1. 混凝土种类:柱基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	1.3			
332	010502001008	立柱	1. 混凝土种类:立柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	2.05			
333	010503001024	地梁	1. 混凝土种类:地梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	3.83			
334	010515001036	现浇构件钢筋	1. 名称:基础配筋 2. 钢筋种类、规格:III级、螺纹钢Φ25以内 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.48			
335	010515001037	箍筋	1. 名称:基础箍筋 2. 钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ10以内 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.12			
336	010515001038	箍筋	1. 名称:基础箍筋 2. 钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ10以外 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.13			
337	010401003016	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度:200mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	5.9			
338	011201001015	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	28.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 57 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
339	011204003016	内墙面贴砖	1. 墙体类型:内墙面贴砖 2. 安装方式:镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600釉面砖 4. 结合层:5mm水泥砂浆1: 2 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	28.05			
340	011201001025	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 2水泥砂浆 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	40.31			
341	011406001009	外墙面刷漆	1. 墙体类型:外墙面刷漆 2. 乳胶漆一底两面 3. 刮N形防水腻子膏两遍 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	6.73			
342	011204003017	外墙面贴砖	1. 墙体类型:外墙面贴砖 2. 安装方式:镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:240*100仿古砖 4. 结合层:5mm水泥砂浆1: 2 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	33.58			
343	010501001016	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度: 150mm 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	1.47			
344	011102001025	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚抹灰水泥砂浆1:2结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰火烧面花岗岩面砖600mm×300mm×30mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	9.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 58 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
345	011301001021	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类：水泥砂浆 2. 砂浆配合比：水泥砂浆1:2.5 3. 乳胶漆一底两面 4. 防水腻子膏两遍 5. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	11.25			
346	010505002008	屋面板	1. C30混凝土楼板 2. 钢筋：φ14@200 3. 厚底：100mm 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	1.5			
347	011406001008	屋面刷漆	1. 刮腻子遍数：2遍 2. 防护材料种类：外墙防水腻子膏2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：室外乳胶漆一底两面 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	15			
348	010602001003	钢屋架	1. 梁类型：屋面钢梁 2. 钢材品种、规格：镀锌方钢Q235B 50mm×30mm×3mm 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.06			
349	010901002003	树脂瓦屋面	1. 型材品种、规格：3mm树脂瓦屋面 全坡 2. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	11.07			
350	011602001008	地面开挖排水沟	1. 名称：地面开挖排水沟及污水井 2. 做法：机械打混凝土地面。 3. 切缝：旧路面机械切缝 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	0.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 59 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
351	010401014008	排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 沟截面尺寸：250mm×300mm 3. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土 4. 砂浆强度等级：灰砂砖240*115*53mm，砌筑用水泥砂浆M7.5 5. 抹灰强度等级：20mm厚水泥砂浆1：2 6. 防水膜品种、厚度：聚合物水泥（JS）防水涂料平面、立面2mm 7. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m	3.8			
352	040402016008	排水沟盖板	1. 材质：铸铁盖板 2. 规格尺寸：250×1000×30mm	m	3.8			
353	010401011008	污水井	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 240×115×53mm 2. 垫层材料种类、厚度：混凝土C15，厚度100mm 3. 砂浆强度等级：砌筑砂浆 M7.5 4. 井截面：960mm×860mm 5. 井深度：0.3m 6. 抹灰材料种类：水泥砂浆 1：2 7. 防水材料厚度：聚合物水泥（JS）防水涂料平面立面 2mm厚 8. 井盖类型：700mm×600mm球墨铸铁 污水井盖	座	1			
354	011210001001	格栅	1. 材料品种、规格：铝合金格栅 2. 高度：2700mm 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	5.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 60 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
355	010807003008	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:600mm×1200mm 2. 门窗种类、类型:铝合金百叶窗 3. 框、扇材质:型材厚度1.4mm 4. 其他:含五金配件 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	1.44			
356	010802001008	不锈钢双开门	1. 类型:不锈钢双开门 2. 门尺寸:1500mm*2100mm 3. 五金材料:含门、五金配件、门锁、拉手等 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	3.15			
357	050307017016	定制不锈钢投放口	1. 材质:不锈钢板压制、脚踏式投放 2. 规格:共五套、投放口600mm*600mm、脚踏板100mm*50mm 3. 配件:304#不锈钢烤漆宣传板、304#不锈钢投放口面板、304#不锈钢面板、304#不锈钢定位架、304#不锈钢踏板、镀锌钢配重配件 4. 工作内容:定制、运输、人工安装 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	5			
358	01B001	定制不锈钢有害垃圾箱	1. 类型:有害垃圾箱 2. 材质:不锈钢 3. 不锈钢:250×300×150mm挂墙式不锈钢成品有害垃圾箱体、绘制有害垃圾投放标语 4. 工作内容:定制、运输、其他材料费、人工焊接安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 61 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
359	03B001	定制不锈钢洗手盆柜	1. 材质:304不锈钢 2. 尺寸:1300×600×450mm 3. 附件:304不锈钢管焊接支架30mm×30mm×1.2mm、两侧1.0mm厚304不锈钢板、背面1.2mm厚304不锈钢板、600mm×450mm×1.2mm304不锈钢台面 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
360	010606013008	不锈钢挡板定位架	1. 1.2厚304#不锈钢挡板 2. 304#不锈钢管，30*30*1.2焊接支架 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.03			
361	01B002	误时投放点门头	1. 类型:挂墙式灯箱 2. 广告规格:2270mm×350mm*50mm 3. 面层材料种类:PVC 4. 印刷内容:误时投放点内容 5. 其他:包含材料、定制、运输、人工安装等 6. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
362	01B003	不锈钢玻璃广告栏	1. 类型:不锈钢广告栏 2. 尺寸:900mm×1500mm 3. 其他:包含材料、定制、运输、人工安装等 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
363	01B004	“一点一码”二维码牌	1. 类型:二维码信息牌 2. 广告规格:100mm×150mm 3. 基层材料种类:5mm亚克力UV 4. 工作内容:包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 62 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
364	01B005	羊城二维码牌	1. 类型:二维码信息牌 2. 广告规格:100mm×150mm 3. 基层材料种类:5mm亚克力UV 4. 工作内容:包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
365	01B006	投放指引	1. 类型:小区投放点分布图 2. 广告规格:800mm×650mm 3. 基层材料种类:PVC板 4. 工作内容:包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
		误时投放点2号 【植物所员工宿舍】合计						
		误时投放点1号 【植物所员工宿舍】						
366	粤R1-1-1	拆除原投放亭	1. 材质:钢结构 2. 规格:4000mm*650mm*2300mm 3. 拆除、清理、运输 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	8.97			
367	041001007014	拆除原排水沟	1. 规格:400mm*200mm 2. 拆除、清理、运输 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	0.4			
368	041001001013	拆除混凝土地面	1. 材质:水泥混凝土地面 2. 厚度:按图纸尺寸 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	11.39			
369	041001005010	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:混凝土 2. 尺寸:100mm宽×150mm高 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m	8.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 63 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
370	011612002002	拆除陶瓷洗手盆	1. 材质：陶瓷 2. 330*330*850mm 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
371	010103002033	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除废料外运 2. 运距：按20km考虑 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	11.6			
372	040203007026	地面硬化	1. 材质：C25水泥混凝土 2. 厚度：150mm 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	11.25			
373	010101003017	土方开挖	1. 工程部位：基础 2. 挖土深度：55cm 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	7.02			
374	010103001009	回填方	1. 土方类别：综合取定 2. 工作内容：原土回填、场内取土、内倒、回填、分层平整夯实、修理边底 3. 其它：结构基础需回填位置 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	0.37			
375	010103002034	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：20km 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	6.65			
376	010501001017	C15混凝土垫层	1. 部位：基础垫层 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	1.53			
377	010501003009	柱基础	1. 混凝土种类：柱基础 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	1.3			
378	010502001009	立柱	1. 混凝土种类：立柱 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	2.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 64 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
379	010503001025	地梁	1. 混凝土种类:地梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	3.83			
380	010515001039	现浇构件钢筋	1. 名称:基础配筋 2. 钢筋种类、规格:III级、螺纹钢Φ25以内 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.48			
381	010515001040	箍筋	1. 名称:基础箍筋 2. 钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ10以内 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.12			
382	010515001041	箍筋	1. 名称:基础箍筋 2. 钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ10以外 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.13			
383	010401003017	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度:200mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m3	5.9			
384	011201001017	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	28.05			
385	011204003018	内墙面贴砖	1. 墙体类型:内墙面贴砖 2. 安装方式:镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600釉面砖 4. 结合层:5mm水泥砂浆1:2 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	28.05			
386	011201001026	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	40.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 65 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
387	011406001010	外墙面刷漆	1. 墙体类型:外墙面刷漆 2. 乳胶漆一底两面 3. 刮N形防水腻子膏两遍 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	6.73			
388	011204003019	外墙面贴砖	1. 墙体类型:外墙面贴砖 2. 安装方式:镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:240*100仿古砖 4. 结合层:5mm水泥砂浆1:2 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	33.58			
389	010501001018	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:150mm 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	1.47			
390	011102001026	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚抹灰水泥砂浆1:2结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰火烧面花岗岩面砖600mm×300mm×30mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	9.79			
391	011301001022	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:水泥砂浆 2. 砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 3. 乳胶漆一底两面 4. 防水腻子膏两遍 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	11.25			
392	010505002009	屋面板	1. C30混凝土楼板 2. 钢筋:Φ14@200 3. 厚底:100mm 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	1.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 66 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
393	011406001011	屋面刷漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 防护材料种类:外墙防水腻子膏2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:室外乳胶漆一底两面 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	15			
394	010602001004	钢屋架	1. 梁类型:屋面钢梁 2. 钢材品种、规格:镀锌方钢Q235B 50mm×30mm×3mm 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.06			
395	010901002004	树脂瓦屋面	1. 型材品种、规格:3mm树脂瓦屋面 全坡 2. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ²	11.07			
396	011602001009	地面开挖排水沟	1. 名称: 地面开挖排水沟及污水井 2. 做法: 机械打混凝土地面. 3. 切缝: 旧路面机械切缝 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m ³	0.46			
397	010401014009	排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 沟截面尺寸:250mm×300mm 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土 4. 砂浆强度等级:灰砂砖240*115*53mm, 砌筑用水泥砂浆M7.5 5. 抹灰强度等级:20mm厚水泥砂浆1:2 6. 防水膜品种、厚度:聚合物水泥(JS)防水涂料平面、立面2mm 7. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m	3.8			
398	040402016009	排水沟盖板	1. 材质:铸铁盖板 2. 规格尺寸:250×1000×30mm	m	3.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 67 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
399	010401011009	污水井	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 240×115×53mm 2. 垫层材料种类、厚度：混凝土C15，厚度100mm 3. 砂浆强度等级：砌筑砂浆 M7.5 4. 井截面：960mm×860mm 5. 井深度：0.3m 6. 抹灰材料种类：水泥砂浆 1:2 7. 防水材料厚度：聚合物水泥(JS)防水涂料平面立面 2mm厚 8. 井盖类型：700mm×600mm球墨铸铁 污水井盖	座	1			
400	011210001002	格栅	1. 材料品种、规格：铝合金格栅 2. 高度：2700mm 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	5.48			
401	010807003009	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：600mm×1200mm 2. 门窗种类、类型：铝合金百叶窗 3. 框、扇材质：型材厚度1.4mm 4. 其他：含五金配件 5. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	1.44			
402	010802001009	不锈钢双开门	1. 类型：不锈钢双开门 2. 门尺寸：1500mm*2100mm 3. 五金材料：含门、五金配件、门锁、拉手等 4. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	m2	3.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 68 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
403	050307017017	定制不锈钢投放口	1. 材质:不锈钢板压制、脚踏式投放 2. 规格:共五套、投放口600mm*600mm、脚踏板100mm*50mm 3. 配件:304#不锈钢烤漆宣传板、304#不锈钢投放口面板、304#不锈钢面板、304#不锈钢定位架、304#不锈钢踏板、镀锌钢配重配件 4. 工作内容:定制、运输、人工安装 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	5			
404	01B001	定制不锈钢有害垃圾箱	1. 类型:有害垃圾箱 2. 材质:不锈钢 3. 不锈钢:250×300×150mm挂墙式不锈钢成品有害垃圾箱体、绘制有害垃圾投放标语 4. 工作内容:定制、运输、其他材料费、人工焊接安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
405	03B001	定制不锈钢洗手盆柜	1. 材质:304不锈钢 2. 尺寸:1300×600×450mm 3. 附件:304不锈钢管焊接支架30mm×30mm×1.2mm、两侧1.0mm厚304不锈钢板、背面1.2mm厚304不锈钢板、600mm×450mm×1.2mm304不锈钢台面 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
406	010606013009	不锈钢挡板定位架	1. 1.2厚304#不锈钢挡板 2. 304#不锈钢管，30*30*1.2焊接支架 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	t	0.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 69 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
407	01B002	误时投放点门头	1. 类型:挂墙式灯箱 2. 广告规格:2270mm×350mm*50mm 3. 面层材料种类:PVC 4. 印刷内容:误时投放点内容 5. 其他:包含材料、定制、运输、人工安装等 6. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
408	01B003	不锈钢玻璃广告栏	1. 类型:不锈钢广告栏 2. 尺寸:900mm×1500mm 3. 其他:包含材料、定制、运输、人工安装等 4. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
409	01B004	“一点一码”二维码牌	1. 类型:二维码信息牌 2. 广告规格:100mm×150mm 3. 基层材料种类:5mm亚克力UV 4. 工作内容:包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
410	01B005	羊城二维码牌	1. 类型:二维码信息牌 2. 广告规格:100mm×150mm 3. 基层材料种类:5mm亚克力UV 4. 工作内容:包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
411	01B006	投放指引	1. 类型:小区投放点分布图 2. 广告规格:800mm×650mm 3. 基层材料种类:PVC板 4. 工作内容:包含材料、定制、运输、人工安装等 5. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	套	1			
		误时投放点1号【植物所员工宿舍】合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
人工单价		小计											
元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					其他材料费			-		-			
				材料费小计			-		-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	误时投放点3号【珠江嘉苑小区】		
1.2	误时投放点4号【珠江嘉苑小区】		
1.3	误时投放点5号【珠江嘉苑小区】		
1.4	误时投放点6号【珠江嘉苑小区】		
1.5	误时投放点1号【东晋丽苑】		
1.6	误时投放点2号【东晋丽苑】		
1.7	误时投放点2号【东荣翰林苑】		
1.8	误时投放点2号【植物所员工宿舍】		
1.9	误时投放点1号【植物所员工宿舍】		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		误时投放点3号 【珠江嘉苑小区】						
1	030404017001	配电箱	1. 名称、型号：配电箱 2. 规格：外形尺寸220mm×170mm×110mm(高×宽×厚) 3. 安装方式：悬挂式安装	台	1			
2	030411004002	室外配线BV-4	1. 名称：室外配线 2. 型号：BV-4mm ² DN25FPC BE 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：室内 5. 敷设方式：线管内敷设	m	80			
3	030411004019	室内配线BV-2.5	1. 名称：室内配线 2. 型号：室内BV-2.5mm ² PR40-WS\CE 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：室内 5. 敷设方式：线管内敷设	m	10.6			
4	030411004020	室内配线BV-4mm	1. 名称：室内配线 2. 型号：室内BV-4mm ² PR40-WS\CE 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：室内 5. 敷设方式：线管内敷设	m	15			
5	030411001001	DN25配管	1. 名称：外接配线、照明插座配线管 2. 材质：塑料 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式：明配	m	80			
6	030412005001	LED灯管	1. 名称：电子式单管荧光灯支架（含光源） 2. 型号：LED T8 36W 3. 规格：单管 4. 安装形式：吸顶式	套	3			
7	030412005010	筒灯	1. 名称：筒灯 2. 型号：Φ115×100H3. 4. 安装形式：嵌入式	套	1			
8	030404034001	插座	1. 名称：单相二三孔插座 2. 规格：10A 250V 3. 安装方式：明装	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	030404034019	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:明装	个	2			
10	031004014001	洗桶池水龙头	1. 材质: 不锈钢 2. 单冷水龙头 3. 其他:按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	个	1			
11	031004003001	定制不锈钢立式 洗手盆600*450 *800mm	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:台上式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:1套冷水面 盆水龙头, 1个DN15角阀带装 饰盖, 1条DN15金属软管, 1套 排水栓, 1个存水弯	套	1			
12	031004009001	烘手器	1. 材质:塑料外壳 2. 型号、规格:电压 220V50 Hz, 功率 1200W, 风温 60 ℃±15℃, 风速 >10m/s, 感应距离 >140mm, 延时时间 <5s, 尺寸 240mm×260mm ×160mm	台	1			
13	011505009001	按键式洗手液盒	1. 类型:按键式洗手液盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:挂墙式	个	1			
14	030404033001	吊扇	1. 名称:电风扇 2. 安装方式:吊式	台	1			
15	030404033002	排气扇	1. 名称:墙式轴流排气扇 2. 规格:流量3000m ³ /h, 静压 50Pa, 功率 0.25kW, 转 速 1450r/min 3. 安装方式:墙上安装	台	1			
16	040602044001	除臭设备	1. 类型:除臭设备 2. 参数: 负离子雾化、精油扩 香、定时多档调节 2. 工作内容:自行购买, 安装	套	1			
17	030412001001	灭蚊灯	1. 名称: 灭蚊灯 2. 规格: 川田300*400灭蚊灯 3. 其他: 其他详见设计图纸, 完成本清单项目所需的一切相 关工作	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	031001006001	室内给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:2.0MPa Φ25×3.5、PP-R塑料 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	5			
19	031001006019	室外给水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:2.0MPa Φ25×3.5、PP-R塑料 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	45			
20	031001006020	室内排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管,Φ110×3.2 4. 连接形式:粘接 5. 安装形式:埋地敷设	m	7			
21	031001006002	室外排水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管,Φ110×3.2 4. 连接形式:粘接 5. 安装形式:埋地敷设	m	22			
22	041001001001	拆除混凝土地面	1. 材质:混凝土200mm 2. 部位:外接排水管地面	m ²	17.9			
23	041001003001	拆除石屑垫层	1. 材质:石屑垫层250mm 2. 部位:外接排水管地面	m ²	17.9			
24	010103002001	废料弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:20km	m ³	9			
25	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖一般土方一、二类土 2. 挖土深度:排水管埋地挖土方350mm	m ³	6.27			
26	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:20km	m ³	6.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	010501001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类:C15混凝土 2. 垫层厚度:100mm厚混凝土垫层 3. 部位:排水管理地	m3	1.79			
28	010103001001	回填土方	1. 填方材料品种:素土 2. 回填高度:排水管理地土方300mm	m3	4.1			
29	010404001001	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:250mm厚碎石垫层 2. 部位:排水管理地	m3	4.1			
30	040203007001	恢复水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:200mm 3. 部位:排水管理地	m2	17.9			
		误时投放点3号 【珠江嘉苑小区】 合计						
		误时投放点4号 【珠江嘉苑小区】 合计						
31	030404017002	配电箱	1. 名称、型号:配电箱 2. 规格:外形尺寸220mm×170mm×110mm(高×宽×厚) 3. 安装方式:悬挂式安装	台	1			
32	030411004045	室外配线BV-4	1. 名称:室外配线 2. 型号:BV-4mm2 DN25FPC BE 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 敷设方式:线管内敷设	m	80			
33	030411004022	室内配线BV-2.5	1. 名称:室内配线 2. 型号:室内BV-2.5mm2 PR40-WS\CE 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 敷设方式:线管内敷设	m	13.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	030411004023	室内配线BV-4	1. 名称:室内配线 2. 型号:室内BV-4mm ² PR40-WS\CE 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 敷设方式:线管内敷设	m	10			
35	030411001003	DN25配管	1. 名称:外接配线、照明插座配线管 2. 材质:塑料 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配	m	80			
36	030412005002	LED灯管	1. 名称:电子式单管荧光灯支架(含光源) 2. 型号:LED T8 36W 3. 规格:单管 4. 安装形式:吸顶式	套	3			
37	030404034003	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:明装	个	4			
38	030404034004	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:明装	个	1			
39	030404034020	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:明装	个	1			
40	031004003002	定制不锈钢立式洗手盆600*450*800mm	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:台上式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:1套冷水面盆水龙头, 1个DN15角阀带装饰盖, 1条DN15金属软管, 1套排水栓, 1个存水弯	套	1			
41	031004009002	烘手器	1. 材质:塑料外壳 2. 型号、规格:电压 220V50Hz, 功率 1200W, 风温 60℃±15℃, 风速 >10m/s, 感应距离 >140mm, 延时时间 <5s, 尺寸 240mm×260mm×160mm	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	011505009002	按键式洗手液盒	1. 类型: 按键式洗手液盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 挂墙式	个	1			
43	030404033003	吊扇	1. 名称: 电风扇 2. 安装方式: 吊式	台	1			
44	030404033004	排气扇	1. 名称: 墙式轴流排气扇 2. 规格: 流量3000m ³ /h, 静压50Pa, 功率 0.25kW, 转速 1450r/min 3. 安装方式: 墙上安装	台	1			
45	040602044002	除臭设备	1. 类型: 除臭设备 2. 参数: 负离子雾化、精油扩香、定时多档调节 2. 工作内容: 自行购买, 安装	套	1			
46	030412001002	灭蚊灯	1. 名称: 灭蚊灯 2. 规格: 川田300*400灭蚊灯 3. 其他: 其他详见设计图纸, 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1			
47	031001006021	室内给水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 2.0MPa Φ25×3.5、PP-R塑料 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	2			
48	031001006022	室外给水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 2.0MPa Φ25×3.5、PP-R塑料 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	48			
49	031001006023	室内排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管, Φ110×3.2 4. 连接形式: 粘接 5. 安装形式: 埋地敷设	m	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	031001006024	室外排水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管, Φ110×3.2 4. 连接形式: 粘接 5. 安装形式: 埋地敷设	m	23			
51	041001001002	拆除混凝土地面	1. 材质: 混凝土200mm 2. 部位: 外接排水管地面	m ²	18.72			
52	041001003002	拆除石屑垫层	1. 材质: 石屑垫层250mm 2. 部位: 外接排水管地面	m ²	18.72			
53	010103002003	废料弃置	1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 20km	m ³	9			
54	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 人工挖一般土方一、二类土 2. 挖土深度: 排水管理地挖土方350mm	m ³	6.55			
55	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 20km	m ³	6.55			
56	010501001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类: C15混凝土 2. 垫层厚度: 100mm厚混凝土垫层 3. 部位: 排水管理地	m ³	1.87			
57	010103001002	回填土方	1. 填方材料品种: 素土 2. 回填高度: 排水管理地土方300mm	m ³	4.3			
58	010404001002	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 250mm厚碎石垫层 2. 部位: 排水管理地	m ³	4.3			
59	040203007002	恢复水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C30混凝土 2. 厚度: 200mm 3. 部位: 排水管理地	m ²	18.72			
		误时投放点4号 【珠江嘉苑小区】 合计						
		误时投放点5号 【珠江嘉苑小区】						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
60	030404017003	配电箱	1. 名称、型号：配电箱 2. 规格：外形尺寸220mm×170mm×110mm(高×宽×厚) 3. 安装方式：悬挂式安装	台	1			
61	030411004046	室外配线BV-4	1. 名称：室外配线 2. 型号：BV-4mm ² DN25FPC BE 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：室内 5. 敷设方式：线管内敷设	m	80			
62	030411004025	室内配线BV-2.5	1. 名称：室内配线 2. 型号：室内BV-2.5mm ² PR40-WS\CE 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：室内 5. 敷设方式：线管内敷设	m	22.7			
63	030411004026	室内配线BV-4	1. 名称：室内配线 2. 型号：室内BV-4mm ² PR40-WS\CE 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：室内 5. 敷设方式：线管内敷设	m	36.6			
64	030411001005	DN25配管	1. 名称：外接配线、照明插座配线管 2. 材质：塑料 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式：明配	m	80			
65	030412005003	LED灯管	1. 名称：电子式单管荧光灯支架（含光源） 2. 型号：LED T8 36W 3. 规格：单管 4. 安装形式：吸顶式	套	3			
66	030412005012	筒灯	1. 名称：筒灯 2. 型号：Φ115×100H3. 4. 安装形式：嵌入式	套	1			
67	030404034005	插座	1. 名称：单相二三孔插座 2. 规格：10A 250V 3. 安装方式：明装	个	5			
68	030404034021	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格：10A 250V 3. 安装方式：明装	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	031004014002	洗桶池水龙头	1. 材质：不锈钢 2. 单冷水龙头 3. 其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	个	1			
70	031004003003	定制不锈钢立式洗手盆600*450*800mm	1. 材质：不锈钢 2. 规格、类型：台上式 3. 组装形式：冷水 4. 附件名称、数量：1套冷水面盆水龙头，1个DN15角阀带装饰盖，1条DN15金属软管，1套排水栓，1个存水弯	套	1			
71	031004009003	烘手器	1. 材质：塑料外壳 2. 型号、规格：电压 220V50Hz，功率 1200W，风温 60℃±15℃，风速 >10m/s，感应距离 >140mm，延时时间 <5s，尺寸 240mm×260mm×160mm	台	1			
72	011505009003	按键式洗手液盒	1. 类型：按键式洗手液盒 2. 材质：塑料 3. 安装形式：挂墙式	个	1			
73	030404033005	吊扇	1. 名称：电风扇 2. 安装方式：吊式	台	1			
74	030404033006	排气扇	1. 名称：墙式轴流排气扇 2. 规格：流量3000m ³ /h，静压 50Pa，功率 0.25kW，转速 1450r/min 3. 安装方式：墙上安装	台	1			
75	040602044003	除臭设备	1. 类型：除臭设备 2. 参数：负离子雾化、精油扩香、定时多档调节 2. 工作内容：自行购买，安装	套	1			
76	030412001003	灭蚊灯	1. 名称：灭蚊灯 2. 规格：川田300*400灭蚊灯 3. 其他：其他详见设计图纸，完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
77	031001006025	室内给水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 2.0MPa Φ25×3.5、PP-R塑料 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	6			
78	031001006026	室外给水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 2.0MPa Φ25×3.5、PP-R塑料 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	44			
79	031001006027	室内排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管, Φ110×3.2 4. 连接形式: 粘接 5. 安装形式: 埋地敷设	m	12			
80	031001006028	室外排水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管, Φ110×3.2 4. 连接形式: 粘接 5. 安装形式: 埋地敷设	m	18			
81	041001001003	拆除混凝土地面	1. 材质: 混凝土200mm 2. 部位: 外接排水管地面	m ²	16.06			
82	041001003003	拆除石屑垫层	1. 材质: 石屑垫层250mm 2. 部位: 外接排水管地面	m ²	16.06			
83	010103002005	废料弃置	1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 20km	m ³	9			
84	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 人工挖一般土方一、二类土 2. 挖土深度: 排水管埋地挖土方350mm	m ³	5.62			
85	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 20km	m ³	5.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
86	010501001003	混凝土垫层	1. 混凝土种类:C15混凝土 2. 垫层厚度:100mm厚混凝土垫层 3. 部位:排水管理地	m3	1.61			
87	010103001003	回填土方	1. 填方材料品种:素土 2. 回填高度:排水管理地土方300mm	m3	3.64			
88	010404001003	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:250mm厚碎石垫层 2. 部位:排水管理地	m3	3.64			
89	040203007003	恢复水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:200mm 3. 部位:排水管理地	m2	16.06			
		误时投放点5号 【珠江嘉苑小区】 合计						
		误时投放点6号 【珠江嘉苑小区】 合计						
90	030404017004	配电箱	1. 名称、型号:配电箱 2. 规格:外形尺寸220mm×170mm×110mm(高×宽×厚) 3. 安装方式:悬挂式安装	台	1			
91	030411004047	室外配线BV-4	1. 名称:室外配线 2. 型号:BV-4mm2 DN25FPC BE 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 敷设方式:线管内敷设	m	80			
92	030411004028	室内配线BV-2.5	1. 名称:室内配线 2. 型号:室内BV-2.5mm2 PR40-WS\CE 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 敷设方式:线管内敷设	m	15.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
93	030411004029	室内配线BV-4	1. 名称:室内配线 2. 型号:室内BV-4mm ² PR40-WS\CE 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 敷设方式:线管内敷设	m	21			
94	030411001007	DN25配管	1. 名称:外接配线、照明插座配线管 2. 材质:塑料 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配	m	80			
95	030412005004	LED灯管	1. 名称:电子式单管荧光灯支架(含光源) 2. 型号:LED T8 36W 3. 规格:单管 4. 安装形式:吸顶式	套	3			
96	030412005013	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:Φ115×100H3. 4. 安装形式:嵌入式	套	1			
97	030404034007	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:明装	个	5			
98	030404034022	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:明装	个	2			
99	031004014003	洗桶池水龙头	1. 材质: 不锈钢 2. 单冷水龙头 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	个	1			
100	031004003004	定制不锈钢立式洗手盆600*450*800mm	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:台上式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:1套冷水面盆水龙头, 1个DN15角阀带装饰盖, 1条DN15金属软管, 1套排水栓, 1个存水弯	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
101	031004009004	烘手器	1. 材质:塑料外壳 2. 型号、规格:电压 220V50 Hz, 功率 1200W, 风温 60℃±15℃, 风速 >10m/s, 感应距离 >140mm, 延时时间 <5s, 尺寸 240mm×260mm×160mm	台	1			
102	011505009004	按键式洗手液盒	1. 类型:按键式洗手液盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:挂墙式	个	1			
103	030404033007	吊扇	1. 名称:电风扇 2. 安装方式:吊式	台	2			
104	030404033008	排气扇	1. 名称:墙式轴流排气扇 2. 规格:流量3000m ³ /h, 静压 50Pa, 功率 0.25kW, 转速 1450r/min 3. 安装方式:墙上安装	台	1			
105	040602044004	除臭设备	1. 类型:除臭设备 2. 参数:负离子雾化、精油扩香、定时多档调节 2. 工作内容:自行购买, 安装	套	1			
106	030412001004	灭蚊灯	1. 名称:灭蚊灯 2. 规格:川田300*400灭蚊灯 3. 其他:其他详见设计图纸, 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2			
107	031001006029	室内给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:2.0MPa Φ25×3.5、PP-R塑料 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	5			
108	031001006030	室外给水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:2.0MPa Φ25×3.5、PP-R塑料 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
109	031001006031	室内排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管, Φ110×3.2 4. 连接形式: 粘接 5. 安装形式: 埋地敷设	m	9			
110	031001006032	室外排水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管, Φ110×3.2 4. 连接形式: 粘接 5. 安装形式: 埋地敷设	m	21			
111	041001001004	拆除混凝土地面	1. 材质: 混凝土200mm 2. 部位: 外接排水管地面	m ²	17.63			
112	041001003004	拆除石屑垫层	1. 材质: 石屑垫层250mm 2. 部位: 外接排水管地面	m ²	17.63			
113	010103002007	废料弃置	1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 20km	m ³	9			
114	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 人工挖一般土方一、二类土 2. 挖土深度: 排水管埋地挖土方350mm	m ³	6.17			
115	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 20km	m ³	6.17			
116	010501001004	混凝土垫层	1. 混凝土种类: C15混凝土 2. 垫层厚度: 100mm厚混凝土垫层 3. 部位: 排水管理地	m ³	1.76			
117	010103001004	回填土方	1. 填方材料品种: 素土 2. 回填高度: 排水管理地土方300mm	m ³	4.03			
118	010404001004	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 250mm厚碎石垫层 2. 部位: 排水管理地	m ³	4.03			
119	040203007004	恢复水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C30混凝土 2. 厚度: 200mm 3. 部位: 排水管理地	m ²	17.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		误时投放点6号 【珠江嘉苑小区】 合计						
		误时投放点1号 【东晋丽苑】						
120	030404017005	配电箱	1. 名称、型号:配电箱 2. 规格:外形尺寸220mm×170mm×110mm(高×宽×厚) 3. 安装方式:悬挂式安装	台	1			
121	030411004048	室外配线BV-4	1. 名称:室外配线 2. 型号:BV-4mm ² DN25FPC BE 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 敷设方式:线管内敷设	m	80			
122	030411004031	室内配线BV-2.5	1. 名称:室内配线 2. 型号:室内BV-2.5mm ² PR40-WS\CE 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 敷设方式:线管内敷设	m	19.5			
123	030411004032	室内配线BV-4	1. 名称:室内配线 2. 型号:室内BV-4mm ² PR40-WS\CE 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 敷设方式:线管内敷设	m	41.7			
124	030411001009	DN25配管	1. 名称:外接配线、照明插座配线管 2. 材质:塑料 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配	m	80			
125	030412005005	LED灯管	1. 名称:电子式单管荧光灯支架(含光源) 2. 型号:LED T8 36W 3. 规格:单管 4. 安装形式:吸顶式	套	3			
126	030412005014	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:Φ115×100H3. 4. 安装形式:嵌入式	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
127	030404034009	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:明装	个	5			
128	030404034023	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:明装	个	2			
129	031004014004	洗桶池水龙头	1. 材质: 不锈钢 2. 单冷水龙头 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	个	1			
130	031004003005	定制不锈钢立式洗手盆600*450*800mm	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:台上式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:1套冷水面盆水龙头, 1个DN15角阀带装饰盖, 1条DN15金属软管, 1套排水栓, 1个存水弯	套	1			
131	031004009005	烘手器	1. 材质:塑料外壳 2. 型号、规格:电压 220V50 Hz, 功率 1200W, 风温 60℃±15℃, 风速 >10m/s, 感应距离 >140mm, 延时时间 <5s, 尺寸 240mm×260mm×160mm	台	1			
132	011505009005	按键式洗手液盒	1. 类型:按键式洗手液盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:挂墙式	个	1			
133	030404033009	吊扇	1. 名称:电风扇 2. 安装方式:吊式	台	1			
134	030404033010	排气扇	1. 名称:墙式轴流排气扇 2. 规格:流量3000m ³ /h, 静压 50Pa, 功率 0.25kW, 转速 1450r/min 3. 安装方式:墙上安装	台	1			
135	040602044005	除臭设备	1. 类型:除臭设备 2. 参数:负离子雾化、精油扩香、定时多档调节 2. 工作内容:自行购买, 安装	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
136	030412001005	灭蚊灯	1. 名称：灭蚊灯 2. 规格：川田300*400灭蚊灯 3. 其他：其他详见设计图纸，完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2			
137	031001006033	室内给水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：2.0MPa Φ25×3.5、PP-R塑料 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	5			
138	031001006034	室外给水管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：2.0MPa Φ25×3.5、PP-R塑料 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	45			
139	031001006035	室内排水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U排水管，Φ110×3.2 4. 连接形式：粘接 5. 安装形式：埋地敷设	m	7			
140	031001006036	室外排水管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U排水管，Φ110×3.2 4. 连接形式：粘接 5. 安装形式：埋地敷设	m	23			
141	041001001005	拆除混凝土地面	1. 材质：混凝土200mm 2. 部位：外接排水管地面	m ²	18.08			
142	041001003005	拆除石屑垫层	1. 材质：石屑垫层250mm 2. 部位：外接排水管地面	m ²	18.08			
143	010103002009	废料弃置	1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：20km	m ³	9			
144	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：人工挖一般土方一、二类土 2. 挖土深度：排水管埋地挖土方350mm	m ³	6.33			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
145	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：20km	m3	6.33			
146	010501001005	混凝土垫层	1. 混凝土种类：C15混凝土 2. 垫层厚度：100mm厚混凝土垫层 3. 部位：排水管理地	m3	1.81			
147	010103001005	回填土方	1. 填方材料品种：素土 2. 回填高度：排水管理地土方300mm	m3	4.14			
148	010404001005	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：250mm厚碎石垫层 2. 部位：排水管理地	m3	4.14			
149	040203007005	恢复水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 厚度：200mm 3. 部位：排水管理地	m2	18.08			
		误时投放点1号 【东晋丽苑】合计						
		误时投放点2号 【东晋丽苑】						
150	030404017006	配电箱	1. 名称、型号：配电箱 2. 规格：外形尺寸220mm×170mm×110mm(高×宽×厚) 3. 安装方式：悬挂式安装	台	1			
151	030411004049	室外配线BV-4	1. 名称：室外配线 2. 型号：BV-4mm ² DN25FPC BE 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：室内 5. 敷设方式：线管内敷设	m	80			
152	030411004034	室内配线BV-2.5	1. 名称：室内配线 2. 型号：室内BV-2.5mm ² PR40-WS\CE 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：室内 5. 敷设方式：线管内敷设	m	20.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
153	030411004035	室内配线BV-4	1. 名称:室内配线 2. 型号:室内BV-4mm ² PR40-WS\CE 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 敷设方式:线管内敷设	m	21.15			
154	030411001011	DN25配管	1. 名称:外接配线、照明插座配线管 2. 材质:塑料 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配	m	80			
155	030412005006	LED灯管	1. 名称:电子式单管荧光灯支架(含光源) 2. 型号:LED T8 36W 3. 规格:单管 4. 安装形式:吸顶式	套	3			
156	030412005015	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:Φ115×100H3. 4. 安装形式:嵌入式	套	1			
157	030404034011	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:明装	个	5			
158	030404034026	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:明装	个	2			
159	031004014005	洗桶池水龙头	1. 材质:不锈钢 2. 单冷水龙头 3. 其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求	个	1			
160	031004003006	定制不锈钢立式洗手盆600*450*800mm	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:台上式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:1套冷水面盆水龙头, 1个DN15角阀带装饰盖, 1条DN15金属软管, 1套排水栓, 1个存水弯	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
161	031004009006	烘手器	1. 材质:塑料外壳 2. 型号、规格:电压 220V50 Hz, 功率 1200W, 风温 60℃±15℃, 风速 >10m/s, 感应距离 >140mm, 延时时间 <5s, 尺寸 240mm×260mm×160mm	台	1			
162	011505009006	按键式洗手液盒	1. 类型:按键式洗手液盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:挂墙式	个	1			
163	030404033011	吊扇	1. 名称:电风扇 2. 安装方式:吊式	台	1			
164	030404033012	排气扇	1. 名称:墙式轴流排气扇 2. 规格:流量3000m ³ /h, 静压 50Pa, 功率 0.25kW, 转速 1450r/min 3. 安装方式:墙上安装	台	1			
165	040602044006	除臭设备	1. 类型:除臭设备 2. 参数:负离子雾化、精油扩香、定时多档调节 2. 工作内容:自行购买, 安装	套	1			
166	030412001006	灭蚊灯	1. 名称:灭蚊灯 2. 规格:川田300*400灭蚊灯 3. 其他:其他详见设计图纸, 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2			
167	031001006037	室内给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:2.0MPa Φ25×3.5、PP-R塑料 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	8			
168	031001006038	室外给水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:2.0MPa Φ25×3.5、PP-R塑料 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
169	031001006039	室内排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管, Φ110×3.2 4. 连接形式: 粘接 5. 安装形式: 埋地敷设	m	6			
170	031001006040	室外排水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管, Φ110×3.2 4. 连接形式: 粘接 5. 安装形式: 埋地敷设	m	24			
171	041001001006	拆除混凝土地面	1. 材质: 混凝土200mm 2. 部位: 外接排水管地面	m ²	17.82			
172	041001003006	拆除石屑垫层	1. 材质: 石屑垫层250mm 2. 部位: 外接排水管地面	m ²	17.82			
173	010103002011	废料弃置	1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 20km	m ³	9			
174	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 人工挖一般土方一、二类土 2. 挖土深度: 排水管理地挖土方350mm	m ³	6.24			
175	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 20km	m ³	6.24			
176	010501001006	混凝土垫层	1. 混凝土种类: C15混凝土 2. 垫层厚度: 100mm厚混凝土垫层 3. 部位: 排水管理地	m ³	1.78			
177	010103001006	回填土方	1. 填方材料品种: 素土 2. 回填高度: 排水管理地土方300mm	m ³	4.08			
178	010404001006	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 250mm厚碎石垫层 2. 部位: 排水管理地	m ³	4.08			
179	040203007006	恢复水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C30混凝土 2. 厚度: 200mm 3. 部位: 排水管理地	m ²	17.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		误时投放点2号 【东晋丽苑】合计						
		误时投放点2号 【东荣翰林苑】						
180	030404017007	配电箱	1. 名称、型号:配电箱 2. 规格:外形尺寸220mm×170mm×110mm(高×宽×厚) 3. 安装方式:悬挂式安装	台	1			
181	030411004050	室外配线BV-4	1. 名称:室外配线 2. 型号:BV-4mm ² DN25FPC BE 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 敷设方式:线管内敷设	m	80			
182	030411004037	室内配线BV-2.5	1. 名称:室内配线 2. 型号:室内BV-2.5mm ² PR40-WS\CE 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 敷设方式:线管内敷设	m	31.7			
183	030411004038	室内配线BV-4	1. 名称:室内配线 2. 型号:室内BV-4mm ² PR40-WS\CE 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 敷设方式:线管内敷设	m	42.2			
184	030411001013	DN25配管	1. 名称:外接配线、照明插座配线管 2. 材质:塑料 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配	m	80			
185	030412005007	LED灯管	1. 名称:电子式单管荧光灯支架(含光源) 2. 型号:LED T8 36W 3. 规格:单管 4. 安装形式:吸顶式	套	3			
186	030404034013	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:明装	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
187	030404034014	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:明装	个	3			
188	031004014006	洗桶池水龙头	1. 材质: 不锈钢 2. 单冷水龙头 3. 其他:按招标图纸及相关设计 规范、招标文件要求	个	1			
189	031004003007	定制不锈钢立式 洗手盆600*450 *800mm	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:台上式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:1套冷水面 盆水龙头, 1个DN15角阀带装 饰盖, 1条DN15金属软管, 1套 排水栓, 1个存水弯	套	1			
190	031004009007	烘手器	1. 材质:塑料外壳 2. 型号、规格:电压 220V50 Hz, 功率 1200W, 风温 60 ℃±15℃, 风速 >10m/s, 感应距离 >140mm, 延时时间 <5s, 尺寸 240mm×260mm ×160mm	台	1			
191	011505009007	按键式洗手液盒	1. 类型:按键式洗手液盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:挂墙式	个	1			
192	030404033013	吊扇	1. 名称:电风扇 2. 安装方式:吊式	台	2			
193	030404033014	排气扇	1. 名称:墙式轴流排气扇 2. 规格:流量3000m ³ /h, 静压 50Pa, 功率 0.25kW, 转 速 1450r/min 3. 安装方式:墙上安装	台	1			
194	040602044007	除臭设备	1. 类型:除臭设备 2. 参数: 负离子雾化、精油扩 香、定时多档调节 2. 工作内容:自行购买, 安装	套	1			
195	030412001007	灭蚊灯	1. 名称: 灭蚊灯 2. 规格: 川田300*400灭蚊灯 3. 其他: 其他详见设计图纸, 完成本清单项目所需的一切相 关工作	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
196	031001006041	室内给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:2.0MPa Φ25×3.5、PP-R塑料 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	16			
197	031001006042	室外给水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:2.0MPa Φ25×3.5、PP-R塑料 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	34			
198	031001006043	室内排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管,Φ110×3.2 4. 连接形式:粘接 5. 安装形式:埋地敷设	m	14			
199	031001006044	室外排水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管,Φ110×3.2 4. 连接形式:粘接 5. 安装形式:埋地敷设	m	16			
200	041001001007	拆除混凝土地面	1. 材质:混凝土200mm 2. 部位:外接排水管地面	m ²	13.2			
201	041001003007	拆除石屑垫层	1. 材质:石屑垫层250mm 2. 部位:外接排水管地面	m ²	13.2			
202	010103002013	废料弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:20km	m ³	9			
203	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖一般土方一、二类土 2. 挖土深度:排水管埋地挖土方350mm	m ³	4.62			
204	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:20km	m ³	4.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
205	010501001007	混凝土垫层	1. 混凝土种类:C15混凝土 2. 垫层厚度:100mm厚混凝土垫层 3. 部位:排水管理地	m3	1.32			
206	010103001007	回填土方	1. 填方材料品种:素土 2. 回填高度:排水管理地土方300mm	m3	2.92			
207	010404001007	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:250mm厚碎石垫层 2. 部位:排水管理地	m3	2.92			
208	040203007007	恢复水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:200mm 3. 部位:排水管理地	m2	13.2			
		误时投放点2号 【东荣翰林苑】 合计						
		误时投放点2号 【植物所员工宿舍】						
209	030404017008	配电箱	1. 名称、型号:配电箱 2. 规格:外形尺寸220mm×170mm×110mm(高×宽×厚) 3. 安装方式:悬挂式安装	台	1			
210	030411004051	室外配线BV-4	1. 名称:室外配线 2. 型号:BV-4mm2 DN25FPC BE 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 敷设方式:线管内敷设	m	80			
211	030411004040	室内配线BV-2.5	1. 名称:室内配线 2. 型号:室内BV-2.5mm2 PR40-WS\CE 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 敷设方式:线管内敷设	m	23.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
212	030411004041	室内配线BV-4	1. 名称:室内配线 2. 型号:室内BV-4mm ² PR40-WS\CE 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 敷设方式:线管内敷设	m	22.5			
213	030411001015	DN25配管	1. 名称:外接配线、照明插座配线管 2. 材质:塑料 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配	m	80			
214	030412005008	LED灯管	1. 名称:电子式单管荧光灯支架(含光源) 2. 型号:LED T8 36W 3. 规格:单管 4. 安装形式:吸顶式	套	3			
215	030412005017	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:Φ115×100H3. 4. 安装形式:嵌入式	套	1			
216	030404034015	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:明装	个	5			
217	030404034025	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:明装	个	2			
218	031004003008	定制不锈钢立式洗手盆600*450*800mm	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:台上式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:1套冷水面盆水龙头, 1个DN15角阀带装饰盖, 1条DN15金属软管, 1套排水栓, 1个存水弯	套	1			
219	031004009008	烘手器	1. 材质:塑料外壳 2. 型号、规格:电压 220V50Hz, 功率 1200W, 风温 60℃±15℃, 风速 >10m/s, 感应距离 >140mm, 延时时间 <5s, 尺寸 240mm×260mm×160mm	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
220	011505009008	按键式洗手液盒	1. 类型: 按键式洗手液盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 挂墙式	个	1			
221	030404033015	吊扇	1. 名称: 电风扇 2. 安装方式: 吊式	台	2			
222	030404033016	排气扇	1. 名称: 墙式轴流排气扇 2. 规格: 流量3000m³/h, 静压50Pa, 功率 0.25kW, 转速 1450r/min 3. 安装方式: 墙上安装	台	1			
223	040602044008	除臭设备	1. 类型: 除臭设备 2. 参数: 负离子雾化、精油扩香、定时多档调节 2. 工作内容: 自行购买, 安装	套	1			
224	030412001008	灭蚊灯	1. 名称: 灭蚊灯 2. 规格: 川田300*400灭蚊灯 3. 其他: 其他详见设计图纸, 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2			
225	031001006045	室内给水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 2.0MPa Φ25×3.5、PP-R塑料 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	3			
226	031001006046	室外给水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 2.0MPa Φ25×3.5、PP-R塑料 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	47			
227	031001006047	室内排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管, Φ110×3.2 4. 连接形式: 粘接 5. 安装形式: 埋地敷设	m	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
228	031001006048	室外排水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管, Φ110×3.2 4. 连接形式: 粘接 5. 安装形式: 埋地敷设	m	24			
229	041001001008	拆除混凝土地面	1. 材质: 混凝土200mm 2. 部位: 外接排水管地面	m ²	18.8			
230	041001003008	拆除石屑垫层	1. 材质: 石屑垫层250mm 2. 部位: 外接排水管地面	m ²	18.8			
231	010103002015	废料弃置	1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 20km	m ³	9			
232	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 人工挖一般土方一、二类土 2. 挖土深度: 排水管理地挖土方350mm	m ³	6.58			
233	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 20km	m ³	6.58			
234	010501001008	混凝土垫层	1. 混凝土种类: C15混凝土 2. 垫层厚度: 100mm厚混凝土垫层 3. 部位: 排水管理地	m ³	1.88			
235	010103001008	回填土方	1. 填方材料品种: 素土 2. 回填高度: 排水管理地土方300mm	m ³	4.32			
236	010404001008	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 250mm厚碎石垫层 2. 部位: 排水管理地	m ³	4.32			
237	040203007008	恢复水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C30混凝土 2. 厚度: 200mm 3. 部位: 排水管理地	m ²	18.8			
		误时投放点2号 【植物所员工宿舍】合计						
		误时投放点1号 【植物所员工宿舍】						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
238	030404017009	配电箱	1. 名称、型号：配电箱 2. 规格：外形尺寸220mm×170mm×110mm(高×宽×厚) 3. 安装方式：悬挂式安装	台	1			
239	030411004052	室外配线BV-4	1. 名称：室外配线 2. 型号：BV-4mm ² DN25FPC BE 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：室内 5. 敷设方式：线管内敷设	m	80			
240	030411004043	室内配线BV-2.5	1. 名称：室内配线 2. 型号：室内BV-2.5mm ² PR40-WS\CE 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：室内 5. 敷设方式：线管内敷设	m	23.9			
241	030411004044	室内配线BV-4	1. 名称：室内配线 2. 型号：室内BV-4mm ² PR40-WS\CE 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：室内 5. 敷设方式：线管内敷设	m	22.5			
242	030411001017	DN25配管	1. 名称：外接配线、照明插座配线管 2. 材质：塑料 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式：明配	m	80			
243	030412005009	LED灯管	1. 名称：电子式单管荧光灯支架（含光源） 2. 型号：LED T8 36W 3. 规格：单管 4. 安装形式：吸顶式	套	3			
244	030412005018	筒灯	1. 名称：筒灯 2. 型号：Φ115×100H3. 4. 安装形式：嵌入式	套	1			
245	030404034017	插座	1. 名称：单相二三孔插座 2. 规格：10A 250V 3. 安装方式：明装	个	5			
246	030404034024	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格：10A 250V 3. 安装方式：明装	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
247	031004003009	定制不锈钢立式洗手盆600*450*800mm	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:台上式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:1套冷水面盆水龙头, 1个DN15角阀带装饰盖, 1条DN15金属软管, 1套排水栓, 1个存水弯	套	1			
248	031004009009	烘手器	1. 材质:塑料外壳 2. 型号、规格:电压 220V50Hz, 功率 1200W, 风温 60℃±15℃, 风速 >10m/s, 感应距离 >140mm, 延时时间 <5s, 尺寸 240mm×260mm×160mm	台	1			
249	011505009009	按键式洗手液盒	1. 类型:按键式洗手液盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:挂墙式	个	1			
250	030404033017	吊扇	1. 名称:电风扇 2. 安装方式:吊式	台	2			
251	030404033018	排气扇	1. 名称:墙式轴流排气扇 2. 规格:流量3000m ³ /h, 静压 50Pa, 功率 0.25kW, 转速 1450r/min 3. 安装方式:墙上安装	台	1			
252	040602044009	除臭设备	1. 类型:除臭设备 2. 参数: 负离子雾化、精油扩香、定时多档调节 2. 工作内容:自行购买, 安装	套	1			
253	030412001009	灭蚊灯	1. 名称: 灭蚊灯 2. 规格: 川田300*400灭蚊灯 3. 其他: 其他详见设计图纸, 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2			
254	031001006049	室内给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:2.0MPa Φ25×3.5、PP-R塑料 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
255	031001006050	室外给水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 2.0MPa Φ25×3.5、PP-R塑料 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	47			
256	031001006051	室内排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管, Φ110×3.2 4. 连接形式: 粘接 5. 安装形式: 埋地敷设	m	7			
257	031001006052	室外排水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管, Φ110×3.2 4. 连接形式: 粘接 5. 安装形式: 埋地敷设	m	24			
258	041001001009	拆除混凝土地面	1. 材质: 混凝土200mm 2. 部位: 外接排水管地面	m ²	18.8			
259	041001003009	拆除石屑垫层	1. 材质: 石屑垫层250mm 2. 部位: 外接排水管地面	m ²	18.8			
260	010103002017	废料弃置	1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 20km	m ³	9			
261	010101003009	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 人工挖一般土方一、二类土 2. 挖土深度: 排水管埋地挖土方350mm	m ³	6.58			
262	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 20km	m ³	6.58			
263	010501001009	混凝土垫层	1. 混凝土种类: C15混凝土 2. 垫层厚度: 100mm厚混凝土垫层 3. 部位: 排水管埋地	m ³	1.88			
264	010103001009	回填土方	1. 填方材料品种: 素土 2. 回填高度: 排水管埋地土方300mm	m ³	4.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
人工单价		小计											
元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
					其他材料费			-		-			
				材料费小计			-		-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

